

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 23 日に契約した R8 新川口橋耐震補強外工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8 年 8 月 19 日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口 1 丁目 1 番 5 4 号
氏名 川田建設株式会社 新潟営業所
所長 田中 公嗣

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
新川口橋		式	1		26,687,772	
橋梁支承工		式	1		5,481,804	
PC橋支承工		式	1		5,481,804	
削孔	削孔径 80mm 削孔深さ 710mm	孔	12	9,211	110,532	
削孔	削孔径 85mm 削孔深さ 760mm	孔	6	9,211	55,266	
削孔	削孔径 95mm 削孔深さ 860mm	孔	6	9,572	57,432	
防蝕アンカー設置	固定 φ70×1420	箇所	6	172,333	1,033,998	
防蝕アンカー設置	固定 φ85×1720	箇所	6	278,421	1,670,526	
防蝕アンカー設置	可動 φ70×1420	箇所	6	188,894	1,133,364	
防蝕アンカー設置	可動 φ75×1520	箇所	6	225,523	1,353,138	
防蝕材	CRスチール 200×20	枚	12	2,045	24,540	
防蝕材	CRスチール 200×350×20	枚	12	3,584	43,008	
橋梁付属物工		式	1		18,162,430	
落橋防止装置工		式	1		7,756,452	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
落橋防止装置	F170TD 端部部材再利用					
		箇所	6	1,292,742	7,756,452	
増厚横桁工						
		式	1		5,383,473	
チップシク						
		m2	66	8,464	558,624	
削孔	削孔径 32mm 削孔深さ 500mm					
		孔	312	2,096	653,952	
コンクリート	24-12-25N W/C≦55%					
		m3	29	103,166	2,991,814	
鉄筋	SD345 D16 エポキシ樹脂塗装鉄筋					
		t	1.01	413,638	417,774	
鉄筋	SD345 D22 エポキシ樹脂塗装鉄筋					
		t	1.55	407,501	631,626	
支圧板	M20用 40×80×19 SS400 溶融亜鉛メッキ					
		枚	104	1,022	106,288	
ナット	M20 溶融亜鉛メッキ					
		枚	104	21.82	2,269	
シーす	VP-100					
		m	14	1,509	21,126	
縁端拡幅工						
		式	1		5,022,505	
チップシク						
		m2	37	8,464	313,168	
削孔	削孔径 26mm 削孔深さ 250mm					
		孔	156	2,096	326,976	
削孔	削孔径 42mm 削孔深さ 490mm					
		孔	78	2,096	163,488	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
削孔	削孔径 45mm 削孔深さ 535mm					
		孔	78	2,671	208,338	
アンカー筋挿入	SD345 D16 エポキシ樹脂					
		本	156	1,438	224,328	
アンカー筋挿入	SD345 D32 エポキシ樹脂					
		本	78	2,224	173,472	
アンカー筋挿入	SD345 D35 エポキシ樹脂					
		本	78	2,448	190,944	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%					
		m3	29	54,943	1,593,347	
型枠						70m2
		式	1		870,100	
鉄筋	SD345 D16～25					
		t	1.92	255,918	491,362	
鉄筋	SD345 D29～32					
		t	0.77	260,691	200,732	
鉄筋	SD345 D35					
		t	1.01	263,614	266,250	
構造物撤去工						
		式	1		604,968	
落橋防止装置撤去工						
		式	1		604,968	
落橋防止装置撤去						
		箇所	6	100,828	604,968	
仮設工						
		式	1		2,438,570	
足場工						
		式	1		2,258,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	吊り足場					
		式	1		1,383,000	
防護						
		式	1		875,840	
交通管理工						
		式	1		179,730	
交通誘導警備員						
		式	1		179,730	
直接工事費						
		式	1		26,687,772	
共通仮設費						
		式	1		6,368,485	
共通仮設費						
		式	1		2,120,069	
技術管理費						
		式	1		1,848,272	
鉄筋探査	RCレーダー					
		式	1		1,571,388	
水セメント比測定費	W/Cミータ					
		式	1		214,313	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		62,571	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		271,797	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		4,248,416	
純工事費						
		式	1		33,056,257	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		16,075,986	
工事原価		式	1		85,647,775	
一般管理費等		式	1		14,352,225	
工事価格		式	1		100,000,000	
消費税相当額		式	1		10,000,000	
工事費計		式	1		110,000,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
赤谷橋		式	1		16,614,214	
舗装工		式	1		3,712,331	
路面切削工		式	1		288,197	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無	m2	315	565.4	178,101	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	16	2,074	33,184	
殻処分	アスファルト殻	m3	16	4,807	76,912	
橋面防水工		式	1		1,009,514	
橋面防水	塗膜防水	m2	315	3,170	998,550	
舗装継ぎ目用防水テープ	橋軸方向	m	23	476.7	10,964	
舗装打換え工		式	1		984,524	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		71,470	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2	207.6	415	
殻運搬	舗装版破碎	m3	0.1	4,062	406	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.1	4,807	480	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層	⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t =50mm W<1.4m	m2	2	3,379	6,758	
表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t =50mm 3.0m<W	m2	315	2,873	904,995	
切削オーバーレイ工		式	1		1,430,096	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 ⑥ 密粒度アスコン(新20FH)改質材入	m2	320	4,125	1,320,000	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	16	2,074	33,184	
殻処分	アスファルト殻	m3	16	4,807	76,912	
区画線工		式	1		117,771	
区画線工		式	1		117,771	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	100	971	97,100	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温	m	75	174.5	13,087	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱	m	35	216.7	7,584	
橋梁補修工		式	1		2,316,521	
断面修復工		式	1		2,315,829	
コンクリートはつり	WJによるコンクリートのはつり t=60mm	m3	0.1	19,775,937	1,977,593	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
左官工法	超速硬性繊維補強ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	m3	0.1	3,382,367	338,236	
運搬処理工		式	1		692	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	2,354	235	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	4,578	457	
支承若返り工		式	1		2,567,168	
支承若返り工		式	1		2,567,168	
支承若返り工		基	16	160,448	2,567,168	
沓座モルタル補修工		式	1		93,555	
沓座モルタル補修工		式	1		93,555	
モルタル	無収縮モルタル	m3	0.01	8,786,166	87,861	
沓座モルタルはつり工		m3	0.01	569,410	5,694	
現場塗装工		式	1		3,563,730	
橋梁塗装工		式	1		3,563,730	
素地調整	1種ケレン(循環式ブラスト処理)	m2	180	12,303	2,214,540	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防食下地		m2	180	1,735	312,300	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回	m2	180	1,825	328,500	
下塗り(増塗り)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) スプレー 塗装回数 1回	m2	180	877.5	157,950	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	180	994	178,920	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回	m2	180	2,064	371,520	
仮設工		式	1		4,243,138	
足場工		式	1		1,583,478	
足場	吊り足場	式	1		1,014,660	
防護		式	1		169,902	
プラスト養生	プラスト用養生シート	式	1		240,300	
登り栈橋		式	1		158,616	
環境対策設備工		式	1		1,940,740	
環境対策資機材		式	1		1,940,740	
交通管理工		式	1		718,920	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		718,920	
直接工事費		式	1		16,614,214	
共通仮設費		式	1		5,762,984	
共通仮設費		式	1		1,380,130	
運搬費		式	1		565,024	
建設機械運搬費		式	1		565,024	
安全費		式	1		630,012	
安全衛生保護具		式	1		630,012	
現場環境改善費（率計上）		式	1		185,094	
共通仮設費（率計上）		式	1		4,382,854	
純工事費		式	1		22,377,198	
現場管理費		式	1		14,138,334	
工事原価		式	1		36,515,532	