

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	348日間	自	令和 8年 8月17日
		至	令和 9年 7月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	151,404,452		
舗装工	式	1	19,661,328		
橋面防水工	式	1	12,628,060	橋面防水 塗膜防水；	1,880 m2
				橋面防水 表面保護工 歩道 橋面部；	810 m2
				橋面防水 表面保護工 歩道 地覆・立上り部；	162 m2
舗装打換え工	式	1	7,033,268	路面切削 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤 去作業無；	1,880 m2
				殻運搬(路面切削) アスファルト殻(切削)；	94 m3
				殻処分 アスファルト殻(切削)；	94 m3
				表層 ⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W ；	1,880 m2
区画線工	式	1	532,967		
区画線工	式	1	532,967	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	544 m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄；	272 m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	35 m
				溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	124 m

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
鋼桁工	式	1	558, 040		
鋼桁補強工	式	1	558, 040	金属ハテ補修 セラミック金属補修特殊ハテ；	0. 7 m2
橋梁付属物工	式	1	26, 427, 440		
伸縮継手工	式	1	18, 626, 760	鋼・コゝ製伸縮装置補修 (A1:車道部) 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量50mm；	7. 3 m
				鋼・コゝ製伸縮装置補修 (A2:車道部) 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量50mm；	7. 3 m
				鋼・コゝ製伸縮想定補修 (GH1:車道部) 補修 1. 8m当り180kg超 1車線相当 伸縮装置本 体材料有 伸縮量150mm；	7. 4 m
				鋼・コゝ製伸縮装置補修 (A1, A2:歩道部) 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量40mm；	6. 2 m
				鋼・コゝ製伸縮装置補修 (GH1:歩道部) 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量170mm；	3. 1 m
排水施設工	式	1	7, 800, 680	床版水抜管	108 箇所
				現場孔明 既設排水桝；	56 箇所
橋梁補修工	式	1	68, 069, 232		
支承補修工	式	1	658, 800	支承防錆処理 線支承 980. 6kN；	4 基

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
床版打替工	式	1	65,769,800	床版取壊し	126	m2
				ウォータージェットはつり t=180～293mm ;		
				コンクリート	28	m3
				超速硬コンクリート 夜間 ;		
				型枠	1	式
				鋼橋床版 ;		
				防錆処理	182	m2
				塩分吸着型エポキシ樹脂 ;		
ひび割れ補修工	式	1	1,179,000	低圧注入工法	1	構造物
				1構造物当り補修延べ延長 119.8m エポキシ樹脂系		
				3種 ;		
断面修復工	式	1	401,000	左官工法	1	構造物
				1構造物当り修復延べ体積 0.105m3 亜硝酸リチウム		
				混入ポリアセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理		
				有 ;		
運搬処理工	式	1	60,632	殻運搬	11	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	11	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
現場塗装工	式	1	13,426,875			
橋梁塗装工	式	1	13,426,875	素地調整	525	m2
				1種ケレン ;		
				下塗	525	m2
				有機ゾンクリッチペイント(1層) スプレー 塗装回数 1回 ;		
				下塗	525	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー 塗		
				装回数 1回 ;		
				中塗	525	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗		
				装回数 1回 ;		
				上塗	525	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装		
				回数 1回 ;		

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	22,728,570		
足場工	式	1	11,928,310	足場 吊足場； 防護 プラスチック養生シート 登り桟橋	1 式 1 式 1 式 1 式
環境対策工	式	1	1,724,060	環境対策資機材	1 式
交通管理工	式	1	9,076,200	交通誘導警備員 交通誘導警備員 2交替；	1 式 1 式
直接工事費	式	1	151,404,452		
共通仮設費	式	1	21,553,930		
共通仮設費	式	1	3,203,930		
運搬費	式	1	220,400	建設機械運搬費	1 式
安全費	式	1	1,833,300	安全衛生保護具費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,086,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	18,350,000		
純工事費	式	1	172,958,382		
現場管理費	式	1	73,490,000		
工事原価	式	1	246,448,382		

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	40, 241, 618	
工事価格	式	1	286, 690, 000	