

単 価 合 意 書

令和 8 年 8 月 3 日に契約した R 8 ・ 9 釣浜橋補修工事 における契約の変更に用いる
単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8 年 8 月 1 7 日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
	氏名	分任支出負担行為担当官
		北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光
受注者	住所	新潟県新潟市中央区女池南 3 丁目 2 番 3 2 号
	氏名	丸運建設株式会社
		取締役社長 野澤 勝

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		137,303,009	
舗装工						
		式	1		17,828,144	
橋面防水工						
		式	1		11,451,560	
橋面防水	塗膜防水					
		m2	1,880	3,046	5,726,480	
橋面防水	表面保護工 歩道 橋面部					
		m2	810	6,094	4,936,140	
橋面防水	表面保護工 歩道 地覆・立上り部					
		m2	162	4,870	788,940	
舗装打換え工						
		式	1		6,376,584	
路面切削	全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無					
		m2	1,880	526.3	989,444	
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻(切削)					
		m3	94	1,608	151,152	
殻処分	アスファルト殻(切削)					
		m3	94	4,262	400,628	
表層	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W					
		m2	1,880	2,572	4,835,360	
区画線工						
		式	1		483,289	
区画線工						
		式	1		483,289	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白					
		m	544	392	213,248	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	272	469.6	127,731	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	35	904	31,640	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	124	892.5	110,670	
鋼桁工		式	1		506,088	
鋼桁補強工		式	1		506,088	
金属パテ補修	セラミック金属補修特殊パテ	m2	0.7	722,983	506,088	
橋梁付属物工		式	1		23,966,965	
伸縮継手工		式	1		16,892,645	
鋼・コーム製伸縮装置補修 (A1:車道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置 本体材料有 伸縮量50mm	m	7.3	458,167	3,344,619	
鋼・コーム製伸縮装置補修 (A2:車道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置 本体材料有 伸縮量50mm	m	7.3	371,104	2,709,059	
鋼・コーム製伸縮想定補修 (GH1:車道部)	補修 1.8m当り180kg超 1車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量150mm	m	7.4	876,612	6,486,928	
鋼・コーム製伸縮装置補修 (A1, A2:歩道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置 本体材料有 伸縮量40mm	m	6.2	440,754	2,732,674	
鋼・コーム製伸縮装置補修 (GH1:歩道部)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置 本体材料有 伸縮量170mm	m	3.1	522,376	1,619,365	
排水施設工		式	1		7,074,320	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床版水抜管						
		箇所	108	63,446	6,852,168	
現場孔明	既設排水桝					
		箇所	56	3,967	222,152	
橋梁補修工						
		式	1		61,731,873	
支承補修工						
		式	1		597,464	
支承防錆処理	線支承 980.6kN					
		基	4	149,366	597,464	
床版打替工						
		式	1		59,646,536	
床版取壊し	ウォーターシットはつり t=180～293mm					
		m2	126	371,830	46,850,580	
コンクリート	超速硬コンクリート 夜間					
		m3	28	393,595	11,020,660	
型枠	鋼橋床版					
		式	1		1,131,744	
防錆処理	塩分吸着型エポキシ樹脂					
		m2	182	3,536	643,552	
ひび割れ補修工						
		式	1		1,069,238	
低圧注入工法	1構造物当り補修延べ延長 119.8m エポキシ樹脂系3種					
		構造物	1	1,069,238	1,069,238	
断面修復工						
		式	1		363,668	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.105m ³ 3 亜硝酸リチウム混入ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有					
		構造物	1	363,668	363,668	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		54,967	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	11	1,588	17,468	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	11	3,409	37,499	
現場塗装工						
		式	1		12,175,275	
橋梁塗装工						
(Rc-I 塗装系)		式	1		12,175,275	
素地調整	1種クレソ					
		m2	525	17,031	8,941,275	
下塗	有機ジソクリツチヘント(1層) スプレー 塗装回数 1回					
		m2	525	1,615	847,875	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) スプレー 塗装回数 1回					
		m2	525	1,699	891,975	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 赤系 塗装回数 1回					
		m2	525	925	485,625	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 赤系 塗装回数 1回					
		m2	525	1,921	1,008,525	
仮設工						
		式	1		20,611,375	
足場工						
		式	1		10,816,900	
足場	吊足場					
		式	1		6,728,920	
防護						
		式	1		2,856,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ﾌﾟﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ		式	1		368,820	
登り栈橋		式	1		862,280	
環境対策工		式	1		1,563,555	
環境対策資機材		式	1		1,563,555	
交通管理工		式	1		8,230,920	
交通誘導警備員		式	1		1,021,320	
交通誘導警備員	2交替	式	1		7,209,600	
直接工事費		式	1		137,303,009	
共通仮設費		式	1		19,547,320	
共通仮設費		式	1		2,905,652	
運搬費		式	1		199,881	
建設機械運搬費		式	1		199,881	
安全費		式	1		1,662,625	
安全衛生保護具費		式	1		1,662,625	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		58,250	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,250	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		984,896	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		16,641,668	
純工事費						
		式	1		156,850,329	
現場管理費						
		式	1		66,648,296	
工事原価						
		式	1		223,498,625	
一般管理費等						
		式	1		36,501,375	
工事価格						
		式	1		260,000,000	
消費税相当額						
		式	1		26,000,000	
工事費計						
		式	1		286,000,000	