

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 ・ 9 新潟大橋補修工事
工事地名	新潟県新潟市中央区美咲町～新潟県新潟市西区山田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	601日間	自	令和 8年 8月 1日
		至	令和10年 3月23日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 新潟大橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	100,755,272		
橋梁附属物工	式	1	1,808,490		
落橋防止装置工	式	1	631,160	コンクリート 30-12-40BB W/C≤50% 夜間 著しい時間的制約 ； 型枠 一般型枠 夜間 著しい時間的制約；	4 m3 1 式
排水施設工	式	1	876,800	取付金具取替 TYPE-1； 取付金具取替 TYPE-2； FRPシート貼付 紫外線硬化型FRPシート 紫外線照射有り；	2 箇所 3 箇所 0.16 m2
橋梁用高欄工	式	1	300,530	高欄部材取替 TYPE-A； 高欄部材取替 TYPE-B；	1 箇所 1 箇所
橋梁補修工	式	1	44,892,318		
支承取替工	式	1	42,320,000	支承取替 (P5) IX 下部工ブラケット取付無し 支承直下部以外のは つりの無し 夜間 著しい時間的制約；	4 基
ひび割れ補修工	式	1	348,129	充てん工法 1構造物当り補修延べ延長 57.8m 可とう性エポキシ樹脂(3種)；	57.8 m
断面修復工	式	1	1,065,831	左官工法 0.1m3以上 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無； 犠牲陽極材 亜鉛100g/個 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理含む； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.19 m3 50 個 0.2 m3

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 新潟大橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
剥落防止工	式	1	618,660	剥落防止シート ビニロン繊維シート；	9 m2
高力ボルト取替工	式	1	539,698	高力ボルト撤去 F11T M22；	166 本
				高力ボルト本締め S10T M22；	166 本
				ビニテル仕上げ	166 本
現場塗装工	式	1	5,414,360		
現場塗装工	式	1	349,960	素地調整	8 m2
				動力工具処理；	
				下塗	4 m2
				ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回；	
				下塗	4 m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ボルト継手部 塗装回数 2回；	
				中塗	4 m2
橋梁塗装工	式	1	5,064,400	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 高力ボルト連結部 塗装回数 1回；	
				上塗	4 m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 高力ボルト連結部 塗装回数 1回；	
橋梁塗装工	式	1	5,064,400	素地調整	440 m2
				3種ケレン(動力工具と手工具の併用)；	
				下塗	440 m2
				(鋼材露出部のみ) 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 高欄 塗装回数 1回；	
				下塗	440 m2
橋梁塗装工	式	1	5,064,400	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 高欄 塗装回数 1回；	
				中塗	440 m2
橋梁塗装工	式	1	5,064,400	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回；	
				上塗	440 m2

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 新潟大橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				欄 塗装回数 1回； 上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回；	440 m2
構造物撤去工	式	1	437, 504		
構造物取壊し工	式	1	402, 400	コンクリート構造物取壊し (RC突起) 鉄筋構造物 人力施工 夜間 著しい時間的制約；	4 m3
運搬処理工	式	1	35, 104	殻運搬 (RC突起) コンクリート殻(無筋) 夜間 著しい時間的制約；	4 m3
				殻運搬 (支承取替) コンクリート殻(無筋) 夜間 著しい時間的制約；	0. 6 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	5 m3
				現場発生品運搬 既設撤去鋼材；	1 式
仮設工	式	1	48, 202, 600		
足場工	式	1	21, 597, 100	足場 吊足場 夜間 著しい時間的制約；	1 式
				足場 (P2) 橋脚回り吊足場 夜間 著しい時間的制約；	1 式
				登り桟橋 夜間 著しい時間的制約；	1 式
足場工	式	1	13, 965, 000	足場 吊足場 夜間 著しい時間的制約；	1 式
				足場 (P5) 橋脚回り吊足場 夜間 著しい時間的制約；	1 式

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 新潟大橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				登り栈橋 1 式 夜間 著しい時間的制約；
交通管理工	式	1	12,640,500	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 夜間；
直接工事費	式	1	100,755,272	
共通仮設費	式	1	15,058,225	
共通仮設費	式	1	1,786,225	
技術管理費	式	1	84,225	水セメント比測定費 1 式 W/C比； 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,702,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,272,000	
純工事費	式	1	115,813,497	
現場管理費	式	1	49,301,000	
工事原価	式	1	165,114,497	
一般管理費等	式	1	28,455,503	
工事価格	式	1	193,570,000	