

単 価 合 意 書

令和 8 年 7 月 3 1 日に契約した R 8 ・ 9 新潟大橋補修工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8 年 8 月 2 6 日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 建装・新栄経常建設共同企業体 代表事業者
住所 東京都港区西新橋三丁目 1 1 番 1 号
氏名 建装工業株式会社 代表取締役 高橋 修身

建装・新栄経常建設共同企業体 構成事業者
住所 新潟県新潟市東区卸新町一丁目 8 4 2 番地 1 9
氏名 新栄電装株式会社 代表取締役 大谷 晃

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		91,606,658	
橋梁付属物工						
		式	1		1,644,325	
落橋防止装置工 (RC突起)						
		式	1		573,864	
コンクリート	30-12-40BB W/C≦50% 夜間 著しい時間的制約					
		m3	4	27,340	109,360	
型枠	一般型枠 夜間 著しい時間的制約					31m2
		式	1		464,504	
排水施設工						
		式	1		797,210	
取付金具取替	TYPE-1					
		箇所	2	143,567	287,134	
取付金具取替	TYPE-2					
		箇所	3	132,929	398,787	
FRPシート貼付	紫外線硬化型FRPシート 紫外線照射有り					
		m2	0.16	695,562	111,289	
橋梁用高欄工						
		式	1		273,251	
高欄部材取替	TYPE-A					
		箇所	1	41,579	41,579	
高欄部材取替	TYPE-B					
		箇所	1	231,672	231,672	
橋梁補修工						
		式	1		40,817,268	
支承取替工						
		式	1		38,478,688	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支承取替 (P5)	IX 下部工ブランク取付無し 支承直下部以外のはつりの無し 夜間 著しい時間的制約	基	4	9,619,672	38,478,688	
ひび割れ補修工		式	1		316,512	
充てん工法	1構造物当り補修延べ延長 57.8m 可とう性エポキシ樹脂(3種)	m	57.8	5,476	316,512	
断面修復工		式	1		969,038	
左官工法	0.1m3以上 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無	m3	0.19	3,015,921	573,024	
犠牲陽極材	亜鉛100g/個 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理含む	個	50	7,903	395,150	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.2	4,324	864	
剥落防止工		式	1		562,500	
剥落防止シート	ビニロン繊維シート	m2	9	62,500	562,500	
高力ボルト取替工		式	1		490,530	
高力ボルト撤去	F11T M22	本	166	871.5	144,669	
高力ボルト本締め	S10T M22	本	166	1,702	282,532	
ビニテル仕上げ		本	166	381.5	63,329	
現場塗装工		式	1		4,921,464	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工						
		式	1		318,184	
素地調整	動力工具処理					
		m2	8	29,013	232,104	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回					
		m2	4	4,304	17,216	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 高力ボルト継手部 塗装回数 2 回					
		m2	4	8,608	34,432	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 高力ボルト 連結部 塗装回数 1回					
		m2	4	4,304	17,216	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 高力ボルト連 結部 塗装回数 1回					
		m2	4	4,304	17,216	
橋梁塗装工						
		式	1		4,603,280	
素地調整	3種ケレンC(動力工具と手工具の併用)					
		m2	440	2,351	1,034,440	
下塗 (鋼材露出部のみ)	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 高欄 塗装回数 1回					
		m2	440	1,533	674,520	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 高欄 塗装回数 1回					
		m2	440	3,067	1,349,480	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ ローラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回					
		m2	440	1,443	634,920	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ロ ーラー 淡彩 高欄 塗装回数 1回					
		m2	440	2,068	909,920	
構造物撤去工						
		式	1		397,788	
構造物取壊し工						
		式	1		365,872	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し (RC突起)	鉄筋構造物 人力施工 夜間 著しい時間的制約	m3	4	91,468	365,872	
運搬処理工		式	1		31,916	
殻運搬 (RC突起)	コンクリート殻(無筋) 夜間 著しい時間的制約	m3	4	1,710	6,840	
殻運搬 (支承取替)	コンクリート殻(無筋) 夜間 著しい時間的制約	m3	0.6	1,710	1,026	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	5	3,205	16,025	
現場発生品運搬	既設撤去鋼材	式	1		8,025	0.7t
仮設工		式	1		43,825,813	
足場工 (A1～P3)		式	1		19,636,116	
足場	吊足場 夜間 著しい時間的制約	式	1		17,298,400	1,400m2
足場 (P2)	橋脚回り吊足場 夜間 著しい時間的制約	式	1		1,400,210	70m2
登り栈橋	夜間 著しい時間的制約	式	1		937,506	3箇所
足場工 (P3～P5)		式	1		12,696,797	
足場	吊足場 夜間 著しい時間的制約	式	1		9,011,320	710m2
足場 (P5)	橋脚回り吊足場 夜間 著しい時間的制約	式	1		2,757,790	70m2

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
登り栈橋	夜間 著しい時間的制約					3箇所
		式	1		927,687	
交通管理工						
		式	1		11,492,900	
交通誘導警備員						10人日
		式	1		167,750	
交通誘導警備員	夜間					450人日
		式	1		11,325,150	
直接工事費						
		式	1		91,606,658	
共通仮設費						
		式	1		13,691,415	
共通仮設費						
		式	1		1,624,091	
技術管理費						
		式	1		76,579	
水セメント比測定費	W/Cミーク					1回
		式	1		18,184	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,395	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,547,512	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		12,067,324	
純工事費						
		式	1		105,298,073	
現場管理費						
		式	1		44,826,037	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事原価		式	1		150,124,110	
一般管理費等		式	1		25,875,890	
工事価格		式	1		176,000,000	
消費税相当額		式	1		17,600,000	
工事費計		式	1		193,600,000	