

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                     |
|------|---------------------|
| 工事名  | R 8・9 新潟大橋既設構造物撤去工事 |
| 工事地名 | 新潟県新潟市西区山田地先        |

## 2. 工事内容

|          |               |   |             |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 新潟国道事務所 管理第二課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 橋梁保全工事        |   |             |
| 3) 工 期   | 267日間         | 自 | 令和 8年 8月26日 |
|          |               | 至 | 令和 9年 5月19日 |
|          |               |   |             |
| 4) 工事概要  |               |   |             |
|          |               |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 8・9 新潟大橋既設構造物撤去工事 |     |             |                               |     |
|------------|---------------------|-----|-------------|-------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位                 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                       |     |
| 橋梁保全工事     | 式                   | 1   | 200,097,885 |                               |     |
| 構造物撤去工     | 式                   | 1   | 75,978,600  |                               |     |
| 作業土工       | 式                   | 1   | 75,978,600  | 床掘り                           | 1 式 |
|            |                     |     |             | 混気ジェットポンプ 工法 Q=16.66m3/日 ;    |     |
|            |                     |     |             | 設備設置撤去                        | 1 式 |
|            |                     |     |             | 混気ジェットポンプ 設備 ;                |     |
|            |                     |     |             | 掘削機械器具費                       | 1 式 |
|            |                     |     |             | 混気ジェットポンプ 工法 ;                |     |
| 仮設工        | 式                   | 1   | 124,119,285 |                               |     |
| 工事用道路工     | 式                   | 1   | 973,966     | 敷鉄板                           | 1 式 |
|            |                     |     |             | 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;    |     |
| 係留設備工      | 式                   | 1   | 1,638,000   | H鋼杭                           | 1 式 |
|            |                     |     |             | H400 H鋼長さ(杭長) 18m H鋼平均打込長 12m |     |
|            |                     |     |             | H型鋼平均引抜長 12m ;                |     |
| 土留・仮締切工    | 式                   | 1   | 116,463,179 | 反力フラット設置撤去                    | 1 式 |
|            |                     |     |             | 足場                            | 1 式 |
|            |                     |     |             | 安全ネット不要 ;                     |     |
|            |                     |     |             | 天井クレーン設置撤去                    | 1 式 |
|            |                     |     |             | 天井クレーン設備費                     | 1 式 |
|            |                     |     |             | 作業台船                          | 1 式 |
|            |                     |     |             | P3固定台船 ;                      |     |
|            |                     |     |             | 締切鋼板組立                        | 1 式 |
|            |                     |     |             | B8.6m×L13.7m ;                |     |
|            |                     |     |             | 締切鋼板解体                        | 1 式 |
|            |                     |     |             | B8.6m×L13.7m ;                |     |
|            |                     |     |             | 締切鋼板圧入                        | 1 式 |
|            |                     |     |             | 圧入設備設置撤去                      | 1 式 |
|            |                     |     |             | 圧入機械機器賃料                      | 1 式 |
|            |                     |     |             | カト鋼材設置                        | 1 式 |
|            |                     |     |             | カト鋼材撤去                        | 1 式 |
|            |                     |     |             | カト部材賃料                        | 1 式 |

# 積算内訳書

| 工事名          | R 8・9 新潟大橋既設構造物撤去工事 |     |             |                               |     |
|--------------|---------------------|-----|-------------|-------------------------------|-----|
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                       |     |
|              |                     |     |             | 特許料                           | 1 式 |
|              |                     |     |             | 支給品運搬                         | 1 式 |
|              |                     |     |             | 仮締切鋼板、部材等；                    |     |
|              |                     |     |             | 現場発生品運搬                       | 1 式 |
|              |                     |     |             | 仮締切鋼板、部材等；                    |     |
| 止水工          | 式                   | 1   | 5,044,140   | 浮上がり防止部材                      | 1 式 |
|              |                     |     |             | 設置；                           |     |
|              |                     |     |             | 止水コンクリート                      | 1 式 |
|              |                     |     |             | 水中不分離コンクリート 21-55-25 W/C≦60%； |     |
| 直接工事費        | 式                   | 1   | 200,097,885 |                               |     |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 49,559,388  |                               |     |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 33,852,388  |                               |     |
| 運搬費          | 式                   | 1   | 32,492,388  | 重建設機械分解組立輸送費                  | 1 式 |
|              |                     |     |             | 作業船分解組立費                      | 1 式 |
|              |                     |     |             | 仮設材運搬費                        | 1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                   | 1   | 1,360,000   |                               |     |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                   | 1   | 15,707,000  |                               |     |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 249,657,273 |                               |     |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 81,413,000  |                               |     |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 331,070,273 |                               |     |
| 一般管理費等       | 式                   | 1   | 51,839,727  |                               |     |
| 工事価格         | 式                   | 1   | 382,910,000 |                               |     |
|              |                     |     |             |                               |     |