

単 価 合 意 書

令和 8 年 8 月 2 5 日に契約した R 8 ・ 9 新潟大橋既設構造物撤去工事 における契約の
変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、
別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8 年 8 月 2 8 日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
	氏名	分任支出負担行為担当官
		北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光
受注者	住所	新潟県新潟市西区善久 8 2 3 番地
	氏名	株式会社 廣瀬
		代表取締役 廣瀬 徳男

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		191, 260, 180	
構造物撤去工						
		式	1		72, 623, 195	
作業土工						
		式	1		72, 623, 195	
床掘り	混気ジェットポンプ 工法 Q=16.66m3/日					280m3
		式	1		28, 476, 280	
設備設置撤去	混気ジェットポンプ 設備					2回
		式	1		950, 676	
掘削機械器具費	混気ジェットポンプ 工法					
		式	1		43, 196, 239	
仮設工						
		式	1		118, 636, 985	
工事用道路工						
		式	1		930, 531	
敷鉄板	22×1, 524×6, 096(mm) 設置・撤去					511m2
		式	1		930, 531	
係留設備工						
		式	1		1, 565, 660	
H鋼杭	H400 H鋼長さ(杭長) 18m H鋼平均打込長 12m H型鋼平均引抜長 12m					4本
		式	1		1, 565, 660	
土留・仮締切工						
		式	1		111, 319, 434	
反力ブラケット設置撤去						14箇所
		式	1		12, 139, 904	
足場	安全ネット不要					60掛m2
		式	1		271, 080	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
天井クレーン設置撤去						1回
		式	1		1,184,283	
天井クレーン設備費						
		式	1		7,443,111	
作業台船	P3固定台船					145供用日
		式	1		46,720,885	
締切鋼板組立	B8.6m×L13.7m					7ロット
		式	1		8,336,818	
締切鋼板解体	B8.6m×L13.7m					4ロット
		式	1		3,876,876	
締切鋼板圧入						4.3m
		式	1		1,654,726	
圧入設備設置撤去						2回
		式	1		2,114,314	
圧入機械機器賃料						96供用日
		式	1		10,176,192	
カット鋼材設置						32箇所
		式	1		1,343,360	
カット鋼材撤去						16箇所
		式	1		335,840	
カット部材賃料						
		式	1		11,849,090	
特許料						372m2
		式	1		2,844,312	
支給品運搬	仮締切鋼板、部材等					120.8t
		式	1		659,205	
現場発生品運搬	仮締切鋼板、部材等					67.7t
		式	1		369,438	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水工						
		式	1		4,821,360	
浮上がり防止部材	設置					26箇所
		式	1		3,056,768	
止水コンクリート	水中不分離コンクリート 21-55-25 W/C ≦60%					29m3
		式	1		1,764,592	
直接工事費						
		式	1		191,260,180	
共通仮設費						
		式	1		47,370,727	
共通仮設費						
		式	1		32,357,377	
運搬費						
		式	1		31,057,438	
重建設機械分解組立輸送費						3回
		式	1		3,647,478	
作業船分解組立費						
		式	1		26,500,804	
仮設材運搬費						84.4t
		式	1		909,156	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,299,939	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		15,013,350	
純工事費						
		式	1		238,630,907	
現場管理費						
		式	1		77,817,654	

