

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工事名  | 新潟西道路 明田地区外改良工事 |
| 工事地名 | 新潟県新潟市西区明田～小瀬地先 |

## 2. 工事内容

|          |               |   |             |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 新潟国道事務所 工務第一課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 道路改良工事        |   |             |
| 3) 工 期   | 216日間         | 自 | 令和 8年 8月28日 |
|          |               | 至 | 令和 9年 3月31日 |
|          |               |   |             |
| 4) 工事概要  |               |   |             |
|          |               |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名         | 新潟西道路 明田地区外改良工事 |     |            |                             |          |
|-------------|-----------------|-----|------------|-----------------------------|----------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                     |          |
| 道路改良        | 式               | 1   | 52,273,176 |                             |          |
| 道路土工        | 式               | 1   | 42,839,576 |                             |          |
| 掘削工 (ICT)   | 式               | 1   | 3,475,912  | 掘削 (ICT)                    | 4,000 m3 |
|             |                 |     |            | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; |          |
|             |                 |     |            | 土砂等運搬                       | 1 式      |
|             |                 |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;           |          |
| 路体盛土工       | 式               | 1   | 23,328,000 | 路体 (築堤) 盛土                  | 3,600 m3 |
|             |                 |     |            | 2.5m未満 ;                    |          |
| 路床盛土工 (ICT) | 式               | 1   | 14,911,130 | 路床盛土 (ICT)                  | 8,100 m3 |
|             |                 |     |            | 土砂等運搬                       | 1 式      |
|             |                 |     |            | 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;           |          |
|             |                 |     |            | 積込 (ルース)                    | 1 式      |
|             |                 |     |            | 土砂 土量50,000m3未満 ;           |          |
| 法面整形工 (ICT) | 式               | 1   | 1,124,534  | 法面整形 (盛土部) (ICT)            | 2,020 m2 |
|             |                 |     |            | 法面締固め無し ;                   |          |
| 仮設工         | 式               | 1   | 9,433,600  |                             |          |
| 工事用道路工      | 式               | 1   | 3,898,600  | 敷砂利                         | 1 式      |
|             |                 |     |            | RC-40 t=200mm ;             |          |
| 交通管理工       | 式               | 1   | 5,535,000  | 交通誘導警備員                     | 150 人日   |
|             |                 |     |            | A ;                         |          |
|             |                 |     |            | 交通誘導警備員                     | 150 人日   |
|             |                 |     |            | B ;                         |          |
| 直接工事費       | 式               | 1   | 52,273,176 |                             |          |
| 共通仮設費       | 式               | 1   | 7,111,230  |                             |          |
| 共通仮設費       | 式               | 1   | 1,680,230  |                             |          |
| 技術管理費       | 式               | 1   | 1,210,230  | システム初期費 (ICT)               | 1 式      |
|             |                 |     |            | 道路施設基本データ作成費用               | 1 式      |
|             |                 |     |            |                             |          |

## 積算内訳書

|              |                 |     |            |         |
|--------------|-----------------|-----|------------|---------|
| 工事名          | 新潟西道路 明田地区外改良工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位             | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式               | 1   | 470,000    |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式               | 1   | 5,431,000  |         |
| 純工事費         | 式               | 1   | 59,384,406 |         |
| 現場管理費        | 式               | 1   | 18,141,000 |         |
| 工事原価         | 式               | 1   | 77,525,406 |         |
| 一般管理費等       | 式               | 1   | 14,684,594 |         |
| 工事価格         | 式               | 1   | 92,210,000 |         |
|              |                 |     |            |         |