

単 価 合 意 書

令和8年8月19日に契約した R8国道113号春木山大沢川橋（仮称）上部工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として2部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 8月31日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 東京都中央区新川2-27-1
氏名 ドーピー建設工業株式会社
東京支店長 肥塚 秀明

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート橋上部		式	1		76,806,970	
PC橋工		式	1		34,203,213	
プレテンション桁製作工		式	1		24,246,014	
プレテンション桁製作		本	26	932,539	24,246,014	
支承工		式	1		5,732,350	
ゴム支承 (A1)	320×170×74	個	26	115,838	3,011,788	
ゴム支承 (A2)	320×170×74	個	26	104,637	2,720,562	
架設工(クレーン架設)		式	1		1,352,000	
桁架設	BS-11 プレテンションPC単純床版橋	本	26	52,000	1,352,000	
床版・横組工		式	1		2,872,849	
コンクリート	30-12-25N W/C≦55% 散水養生有り コンクリート夜間割増無	m3	15	66,051	990,765	
PCケーブル	シンカールストラントシステム 570kN(60t)(1S21.8)	m	392	2,944	1,154,048	
緊張	シンカールストラントシステム 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用)	ケーブル	19	27,320	519,080	
足場		式	1		208,956	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁付属物工						
		式	1		17,917,065	
伸縮装置工						
		式	1		6,244,847	
伸縮装置	鋼製ジョイント 20mm用					
		m	20.3	151,082	3,066,964	
伸縮装置	鋼製ジョイント 30mm用					
		m	20.3	156,546	3,177,883	
排水装置工						
		式	1		358,768	
排水柵	排水柵B 20kg/個未満					
		箇所	4	22,548	90,192	
排水パイプ						
		箇所	4	67,144	268,576	
地覆工						
		式	1		899,814	
場所打地覆	24-12-40BB W/C≤55%					
(歩車道境界含む)		m	44	20,071	883,124	
シール材	t=20mm					
		m	5	3,338	16,690	
橋梁用高欄工						
		式	1		3,736,700	
橋梁用高欄	歩行者自転車用柵 アルミ合金製 SP種 H=1000					
		m	22	71,588	1,574,936	
橋梁用高欄	車両用防護柵 アルミ合金製 A種 H=750					
		m	22	98,262	2,161,764	
情報ボックス工						
		式	1		6,676,936	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
露出管路	FRP管 φ 250mm さや管FEP φ 50×8 条	m	14	36,336	508,704	
埋設管路	FRP管 φ 250mm さや管FEP φ 50×8 条	m	22	19,679	432,938	
支持金具		箇所	8	119,117	952,936	
ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ	500×600×1200 SUS	箇所	2	754,318	1,508,636	
耐火防護	橋梁部 一般部・支持部	m2	24	87,088	2,090,112	
耐火防護	橋梁部 ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ部	m2	6	79,220	475,320	
ﾊﾝﾄﾞｰﾎｰﾙ	HCM-A 900×900×900	箇所	2	325,295	650,590	
作業土工		式	1		57,700	
橋台工		式	1		183,747	
橋台躯体工		式	1		183,747	
ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-40BB W/C≦50% 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無	m3	3	26,145	78,435	
型枠	一般型枠	式	1		105,312	
道路土工		式	1		2,619,000	
掘削工		式	1		1,062,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	3,000	354.1	1,062,300	
残土処理工		式	1		1,556,700	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		362,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		1,194,600	
舗装工		式	1		18,211,794	
橋面防水工		式	1		699,741	
橋面防水 (車道部)	塗膜防水	m2	132	3,263	430,716	
橋面防水 (歩道部)	塗膜防水	m2	51	5,275	269,025	
アスファルト舗装工 【橋面部】		式	1		1,291,419	
基層(車道・路肩部)	⑪密粒度アスコン(13FH)改質材入 平均t=98mm 3.0m<W	m2	132	5,410	714,120	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W	m2	132	2,789	368,148	
調整コンクリート (歩道部)	18-8-40BB W/C≤60% 平均t=68mm	m2	51	2,138	109,038	
表層(歩道部)	⑧再生密粒度アスコン(13) t=40mm 1.4m≤W	m2	51	1,963	100,113	
アスファルト舗装工 【現道復旧】		式	1		13,413,560	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m<W	m2	2,650	2,178	5,771,700	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度アスコン(新20FH)改質材入 t=50mm 3.0m<W	m2	2,740	2,789	7,641,860	
コンクリート舗装工 【歩道】		式	1		2,807,074	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	384	1,206	463,104	
コンクリート舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=100mm	m2	410	5,717	2,343,970	
縁石工		式	1		592,677	
作業土工		式	1		30,975	
基面整正		式	1		30,975	
縁石工		式	1		561,702	
歩車道境界ブロック	フラット型 再設置	m	179	3,138	561,702	
区画線工		式	1		652,807	
区画線工		式	1		652,807	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	327	396.6	129,688	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 黄	m	157	474.6	74,512	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線	溶融式手動 セラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	176	1,009	177,584	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	131	899.8	117,873	
ペイント式区画線	ペイント式 水性型 実線 15cm 常温 白	m	939	163.1	153,150	
道路付属施設工		式	1		318,024	
道路付属物工		式	1		318,024	
視線誘導標	DLSA-6 コンクリート建込(穿孔含まない)) 10本以上30本未満	本	21	15,144	318,024	
構造物撤去工		式	1		1,772,603	
構造物取壊し工		式	1		413,220	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	2,130	194	413,220	
縁石撤去工		式	1		235,385	
歩車道境界ブロック撤去	再利用	m	179	1,315	235,385	
運搬処理工		式	1		1,123,998	
殻運搬	アスファルト殻	m3	161	3,793	610,673	
殻処分	アスファルト殻(車道)	m3	144	3,210	462,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	アスファルト殻(歩道)	m3	17	3,005	51,085	
仮設工		式	1		336,040	
交通管理工		式	1		336,040	
交通誘導警備員		式	1		336,040	
直接工事費		式	1		76,806,970	
共通仮設費		式	1		8,068,857	
共通仮設費		式	1		2,029,208	
運搬費		式	1		1,477,127	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,477,127	
技術管理費		式	1		94,919	
水セメント費測定費		式	1		36,426	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,493	
現場環境改善費(率計上)		式	1		457,162	
共通仮設費(率計上)		式	1		6,039,649	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		84,875,827	
現場管理費		式	1		25,342,486	
工事原価		式	1		110,218,313	
一般管理費等		式	1		19,781,687	
工事価格		式	1		130,000,000	
消費税相当額		式	1		13,000,000	
工事費計		式	1		143,000,000	