

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 塩野町地区道路その4 工事
工事地名	新潟県村上市塩野町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	216日間	自	令和 8年 8月28日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 塩野町地区道路その４工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	182, 197, 429		
カルバート工		式	1	165, 526, 354		
作業土工		式	1	2, 482, 476	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂(流用土)；	
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
場所打函渠工(構造物単位)		式	1	159, 200, 360	函渠	1, 673 m3
					内幅5. 2m×内高6. 4m 24-12-40BB W/C≤55%；	
					鉄筋	6. 46 t
					SD345 D13；	
					鉄筋	127. 94 t
					SD345 D16～D25；	
					鉄筋	53. 63 t
SD345 D29～D32；						
					止水板	82 m
					可とう性・耐震用 B=280mm；	
ボックス内道路工		式	1	3, 843, 518	路体(築堤)盛土	410 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
					自由勾配側溝	43 m
					FU-B900-C900-L2000；	
					自由勾配側溝	2 m
					FU-B900-C1000-L2000；	
					自由勾配側溝	2 m
					FU-B900-C1100-L2000；	
自由勾配側溝	2 m					
FU-B900-C1200-L2000；						
自由勾配側溝	4 m					

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 塩野町地区道路その4工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				FU-B900-C1300-L2000 ; 自由勾配側溝	1 m
				FU-B900-C1400-L2000 ; 側溝蓋	44 枚
				C-C-T-B900-L500 ; 側溝蓋	5 枚
				C-G-T-B900-L995 ; 砂利舗装	216 m2
				RC-40 t=100mm ;	
排水構造物工	式	1	16, 671, 075		
作業土工	式	1	613, 995	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂(流用土) ;	
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理 ;	
管渠工	式	1	12, 556, 080	高耐圧ポリエチレン管	49.7 m
				R30 φ1800mm ;	
				碎石基礎	100 m3
				C-40 ;	
集水樹・マンホール工	式	1	3, 501, 000	大型集水樹	1 箇所
				[左口]	
				24-12-40BB W/C≦55% ;	
				大型集水樹	1 箇所
				[右口]	
				24-12-40BB W/C≦55% ;	
直接工事費	式	1	182, 197, 429		
共通仮設費	式	1	18, 929, 830		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 塩野町地区道路その4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,131,830	
技術管理費	式	1	856,830	土質等試験費 1 式 水セメント比測定費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,275,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	16,798,000	
純工事費	式	1	201,127,259	
現場管理費	式	1	57,594,000	
工事原価	式	1	258,721,259	
一般管理費等	式	1	41,898,741	
工事価格	式	1	300,620,000	