

単 価 合 意 書

令和8年9月10日に契約した 朝日温海道路 塩野町地区道路その4工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として2部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 8年 9月 24日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 新潟県新潟市北区名目所二丁目1504番地
氏名 株式会社 皆川組
代表取締役社長 皆川 靖博

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		166,165,836	
カルパート工		式	1		150,961,743	
作業土工		式	1		2,263,446	
床掘り	土砂	式	1		371,520	
埋戻し	土砂(流用土)	式	1		1,190,400	
基面整正		式	1		186,144	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		464,520	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		50,862	
場所打函渠工(構造物単位)		式	1		145,193,062	
函渠	内幅5.2m×内高6.4m 24-12-40BB W/C≦55%	m3	1,673	53,818	90,037,514	
鉄筋	SD345 D13	t	6.46	330,423	2,134,532	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	127.94	295,128	37,758,676	
鉄筋	SD345 D29～D32	t	53.63	238,583	12,795,206	
止水板	可とう性・耐震用 B=280mm	m	82	30,087	2,467,134	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ボックス内道路工						
		式	1		3,505,235	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	410	786.1	322,301	
自由勾配側溝	FU-B900-C900-L2000					
		m	43	41,779	1,796,497	
自由勾配側溝	FU-B900-C1000-L2000					
		m	2	43,193	86,386	
自由勾配側溝	FU-B900-C1100-L2000					
		m	2	49,531	99,062	
自由勾配側溝	FU-B900-C1200-L2000					
		m	2	51,127	102,254	
自由勾配側溝	FU-B900-C1300-L2000					
		m	4	52,814	211,256	
自由勾配側溝	FU-B900-C1400-L2000					
		m	1	54,502	54,502	
側溝蓋	C-C-T-B900-L500					
		枚	44	9,484	417,296	
側溝蓋	C-G-T-B900-L995					
		枚	5	67,014	335,070	
砂利舗装	RC-40 t=100mm					
		m2	216	373.2	80,611	
排水構造物工						
		式	1		15,204,093	
作業土工						
		式	1		559,873	
床掘り	土砂					
		式	1		62,694	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂(流用土)					
		式	1		273,060	
基面整正						
		式	1		15,512	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		188,020	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		20,587	
管渠工						
		式	1		11,451,256	
高耐圧ポリエチレン管	R30 φ1800mm					
		m	49.7	206,480	10,262,056	
碎石基礎	C-40					
		m3	100	11,892	1,189,200	
集水樹・マンホール工						
		式	1		3,192,964	
大型集水樹	24-12-40BB W/C≦55%					
[左口]		箇所	1	1,610,618	1,610,618	
大型集水樹	24-12-40BB W/C≦55%					
[右口]		箇所	1	1,582,346	1,582,346	
直接工事費						
		式	1		166,165,836	
共通仮設費						
		式	1		17,264,282	
共通仮設費						
		式	1		1,944,252	
技術管理費						
		式	1		781,433	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土質等試験費						
		式	1		248,615	
水セメント比測定費						
		式	1		474,240	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,578	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,162,819	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		15,320,030	
純工事費						
		式	1		183,430,118	
現場管理費						
		式	1		52,526,601	
工事原価						
		式	1		235,956,719	
一般管理費等						
		式	1		38,213,281	
工事価格						
		式	1		274,170,000	
消費税相当額						
		式	1		27,417,000	
工事費計						
		式	1		301,587,000	