

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その3 工事
工事地名	新潟県村上市早稲田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	224日間	自	令和 8年 8月20日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その3 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	148,451,896		
道路土工		式	1	102,165,840		
掘削工 (ICT)		式	1	92,814,764	掘削 (ICT)	39,800 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
					掘削	5,830 m3
					軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上7,000m3未満 20m未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
					土砂等運搬	1 式
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；						
土砂等運搬		1 式				
軟岩；						
法面整形工 (ICT)		式	1	4,490,596	法面整形 (切土部) (ICT)	3,440 m2
					硬質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形 (切土部) (ICT)	1,390 m2
軟岩I；						
残土処理工		式	1	4,860,480	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
法面工		式	1	24,998,400		
植生工		式	1	24,998,400	植生基材吹付	4,480 m2
					4cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	
排水構造物工		式	1	9,040,872		
作業土工		式	1	433,516	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					土砂等運搬	1 式
土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；						

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝・マンホール工	式	1	185,140	整地 残土受入れ地での処理；	1 式
				現場打ち集水桝 MB種 18-8-40BB W/C≦60%；	2 箇所
				蓋 S-600-600-t12；	2 枚
排水工	式	1	8,422,216	小段排水 BF-I-B300-L2000；	290 m
				縦排水 BF-B300-L2000 ソケット付；	16 m
				張りコンクリート (小段排水) 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	768 m2
				張りコンクリート (縦排水) 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；	12 m2
パイロット道路工	式	1	5,531,012		
掘削工 (ICT)	式	1	7,362	掘削 (ICT) 土砂 オフソケット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満；	20 m3
路体盛土工 (ICT)	式	1	2,962,186	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	8,100 m3
				大型土のう 耐候性 φ110×H110 長期仮設 (3年) 対応；	107 袋
法面整形工 (ICT)	式	1	1,130,101	法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	2,030 m2
排水工	式	1	1,148,537	床掘り 土砂；	1 式
				土水路 B300-H300 18-8-40BB W/C≦60%；	151 m
				桝 18-8-40BB W/C≦60%；	1 箇所
				暗渠排水管 据付 波状管 シングル構造 呼径400mm；	6 m

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂利舗装工	式	1	282,826	敷砂利 RC-40 t=100mm ;	691 m2
仮設工	式	1	6,715,772		
仮橋・仮栈橋工	式	1	5,840,772	橋脚 設置 ; 仮橋上部 H形鋼主桁 架設 ; 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 締結式 1000×2000×t208 設置 ; 仮設高欄 単管ハ゜イ°型 設置 ; 大型土のう 耐候性 φ110×H110 長期仮設(3年)対応 ;	4.9 t 6.3 t 48 m2 24 m 53 袋
交通管理工	式	1	875,000	交通誘導警備員 B ;	50 人日
直接工事費	式	1	148,451,896		
共通仮設費	式	1	17,519,230		
共通仮設費	式	1	3,565,230		
運搬費	式	1	1,272,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,083,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	13,954,000		
純工事費	式	1	165,971,126		
現場管理費	式	1	48,115,000		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 早稲田地区道路その3 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	214,086,126	
一般管理費等	式	1	35,643,874	
工事価格	式	1	249,730,000	