

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その5 工事
工事地名	新潟県村上市板屋越地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	195日間	自	令和 8年 9月18日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	179,068,800	
地盤改良工	式	1	178,254,000	
固結工 (ICT)	式	1	178,254,000	中層混合処理 (ICT) 18,000 m3 改良深度1.0m セメント系固化材 (高有機質土用 バラ) 設計添加量250kg/m3 ;
仮設工	式	1	814,800	
交通管理工	式	1	814,800	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	179,068,800	
共通仮設費	式	1	23,305,030	
共通仮設費	式	1	6,777,030	
運搬費	式	1	4,302,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	1,222,030	六価クロム溶出試験 1 システム初期費 (ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,253,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	16,528,000	
純工事費	式	1	202,373,830	
現場管理費	式	1	58,079,000	
工事原価	式	1	260,452,830	
一般管理費等	式	1	42,217,170	

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 板屋越地区改良その5工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	302,670,000	