

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 檜原地区改良その6 工事
工事地名	新潟県村上市猿沢～檜原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	195日間	自 令和 8年 9月18日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 檜原地区改良その6 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	138,738,665		
道路土工		式	1	45,666,637		
路体盛土工 (ICT)		式	1	44,670,860	路体(築堤)盛土	10 m3
					2.5m未満；	
					路体(築堤)盛土 (ICT)	13,200 m3
					4.0m以上(要対策土)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)		式	1	995,777	法面整形(盛土部) (ICT)	1,790 m2
					法面締固め無し；	
地盤改良工		式	1	83,442,678		
固結工 (ICT)		式	1	83,442,678	中層混合処理 (ICT)	8,426 m3
					改良深度1.0m セメント系固化材(高有機質土用 バラ	
					) 設計添加量250kg/m3；	
擁壁工		式	1	7,922,150		
ジオテキスタイル補強土壁工 (鋼製枠タイプ)		式	1	7,922,150	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	136 m2
					ジオテキスタイル敷設	560 m2
					まき出し・敷均し、締固め	440 m3
					土砂；	
					採取土盛土材	1 式
					土砂；	
					基盤排水層	113 m3
					C-40；	
仮設工		式	1	1,707,200		
交通管理工		式	1	1,707,200	交通誘導警備員	88 人日

積算内訳書

工事名	朝日温海道路 檜原地区改良その6 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	138,738,665	
共通仮設費	式	1	18,669,030	
共通仮設費	式	1	5,545,030	
運搬費	式	1	2,151,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	2,368,030	六価クロム溶出試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,026,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,124,000	
純工事費	式	1	157,407,695	
現場管理費	式	1	45,756,000	
工事原価	式	1	203,163,695	
一般管理費等	式	1	34,066,305	
工事価格	式	1	237,230,000	