

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 水原維持管内待避場整備他工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町八木山地先及び津川地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	254日間	自	令和 8年 9月 9日
		至	令和 9年 5月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 水原維持管内待避場整備他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	72,265,650		
道路土工		式	1	439,127		
掘削工		式	1	407,303	掘削	190 m3
					土砂 片切掘削；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
残土処理工		式	1	31,824	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
法面工		式	1	11,640,770		
アンカー工		式	1	9,138,390	アンカー工材料費(アンカー)	1 式
					削孔(アンカー)	1 式
					二重管方式 φ90mm 砂質土；	
					削孔(アンカー)	1 式
					二重管方式 φ90mm 軟岩；	
					アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)	15 本
					グラウト注入	1 式
					セメントペースト材料(アンカー用) N1230kg W/C40～55；	
					ボーリングマシン移設	1 式
					足場(アンカー)	1 式
アンカー受枠工		式	1	2,502,380	コンクリート	32 m3
					24-8-25BB W/C≦55%；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	
					鉄筋	0.95 t
					SD345 D13；	
					鉄筋	1.54 t
					SD345 D16～D25；	
					目地板	2 m2
					瀝青質目地板 t=10mm；	

積算内訳書

工事名	R 8 水原維持管内待避場整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				シース管 VU-125 ;	15 本
軽量盛土工	式	1	58,340,753		
作業土工	式	1	108,089	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し 土砂 ;	1 式
				基面整正	1 式
				積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
保護コンクリート工	式	1	2,383,906	鉄筋金網 D13×150×150 ;	324 m2
				コンクリート 24-12-40BB W/C≤55% ;	49 m3
				目地板 瀝青質目地板 t=10 ;	4 m2
基礎コンクリート工	式	1	2,962,420	基礎碎石 C-40 t=150mm ;	28 m2
				排水碎石 C-40 ;	7 m3
				コンクリート 18-8-20BB W/C≤60% ;	38 m3
				型枠 一般型枠 ;	1 式
				目地板 瀝青質目地板 t=10mm ;	2 m2
				暗渠排水 22-370 ic ;	203 m
				排水管 VP φ100 ;	11 m

積算内訳書

工事名	R 8 水原維持管内待避場整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
現場打ちコンクリート工	式	1	127,785	コンクリート 18-8-20BB W/C≦60% ; 型枠 一般型枠 ; ひび割れ防止鉄筋 丸鉄線溶接金網 φ6×150×150 ;	1 m3 1 式 5 m2
発泡ウレタン軽量盛土工	式	1	52,758,553	場所打ち杭 やぐら タイロッド設置 D22 ; ウレタン軽量盛土 現場発泡硬質ウレタンフォーム ; 壁面材設置 コンクリートパネル t=60mm ; 雨養生	29 本 1 式 29 本 700 m3 225 m2 546 m2
仮設工	式	1	1,845,000		
交通管理工	式	1	1,845,000	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	72,265,650		
共通仮設費	式	1	8,922,230		
共通仮設費	式	1	642,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	578,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	8,280,000		
純工事費	式	1	81,187,880		

積算内訳書

工事名	R 8 水原維持管内待避場整備他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策	式	1	6,256,806		
砂防土工	式	1	12,052		
盛土工	式	1	7,480	盛土(流用土) 2.5m未満；	1 m3
法面整形工	式	1	4,572	法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約有；	3 m2
山腹水路工	式	1	12,440		
山腹集水路・排水路工	式	1	12,440	山腹U形側溝 BF-I-B300-L2000；	1 m
地下水排除工	式	1	6,232,314		
作業土工	式	1	46,682	床掘り(掘削) 土砂； 埋戻し 土砂； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式
集排水ポーリング工	式	1	5,699,632	ポーリング 地表 粘性土・砂質土 φ90mm； 保孔管 地表VP スレーナ現場加工有 VP40； 導水管 地表VP スレーナ現場加工無 VP65； 足場	395 m 395 m 20 m 1 式
出口保護工	式	1	486,000	出口保護ブロック 左ブロック 880×1025； 出口保護ブロック 右ブロック 880×1025； 出口保護ブロック 中ブロック 1000×1025；	1 個 1 個 2 個

積算内訳書

工事名	R 8 水原維持管内待避場整備他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	6,256,806	
共通仮設費	式	1	882,000	
共通仮設費	式	1	86,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	86,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	796,000	
純工事費	式	1	7,138,806	
現場管理費	式	1	2,445,000	
工事原価	式	1	9,583,806	