

単 価 合 意 書

令和 8 年 9 月 1 1 日に契約した R 8 水原維持管内待避場整備他工事 における契約の
変更に関する単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、
別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8 年 9 月 1 5 日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
	氏名	分任支出負担行為担当官
		北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光
受注者	住所	新潟県東蒲原郡阿賀町九島 1270 番地
	氏名	株式会社 巴山組
		代表取締役社長 猪俣 一成

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
【八木山工区】		式	1		65,716,000	
道路土工		式	1		399,192	
掘削工		式	1		370,272	
掘削	土砂 片切掘削					
		m3	190	1,199	227,810	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		98,800	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		43,662	
残土処理工		式	1		28,920	
整地	残土受入れ地での処理					
		式	1		28,920	
法面工		式	1		10,585,682	
アンカー工		式	1		8,310,127	
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		1,077,806	
削孔(アンカー)	二重管方式 φ90mm 砂質土					
		式	1		1,426,800	
削孔(アンカー)	二重管方式 φ90mm 軟岩					
		式	1		1,505,029	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	15	16,387	245,805	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
グラウト注入	セメントペースト材料(アンカー用) N1230kg W/C40～55	式	1		310,055	
ボーリングマシン移設		式	1		49,952	
足場(アンカー)		式	1		3,694,680	
アンカー受枠工		式	1		2,275,555	
コンクリート	24-8-25BB W/C≦55%	m3	32	26,763	856,416	
型枠	一般型枠	式	1		753,618	
鉄筋	SD345 D13	t	0.95	329,471	312,997	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	1.54	215,797	332,327	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm	m2	2	5,222	10,444	
シース管	VU-125	本	15	650.2	9,753	
軽量盛土工		式	1		53,053,326	
作業土工		式	1		98,278	
床掘り	土砂	式	1		13,872	
埋戻し	土砂	式	1		36,870	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基面整正						
		式	1		8,838	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		2,298	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		36,400	
保護コンクリート工						
		式	1		2,167,871	
鉄筋金網	D13×150×150					
		m2	324	2,579	835,596	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%					
		m3	49	26,763	1,311,387	
目地板	瀝青質目地板 t=10					
		m2	4	5,222	20,888	
基礎コンクリート工						
		式	1		2,693,705	
基礎碎石	C-40 t=150mm					
		m2	28	1,755	49,140	
排水碎石	C-40					
		m3	7	4,155	29,085	
コンクリート	18-8-20BB W/C≦60%					
		m3	38	26,272	998,336	
型枠	一般型枠					
		式	1		1,016,508	
目地板	瀝青質目地板 t=10mm					
		m2	2	5,222	10,444	
暗渠排水	22-370 ic					
		m	203	2,831	574,693	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管	VP φ100	m	11	1,409	15,499	
現場打ちコンクリート工		式	1		116,198	
コンクリート	18-8-20BB W/C≦60%	m3	1	26,272	26,272	
型枠	一般型枠	式	1		87,630	
ひび割れ防止鉄筋	丸鉄線溶接金網 φ6×150×150	m2	5	459.2	2,296	
発泡ウレタン軽量盛土工		式	1		47,977,274	
場所打ち杭		本	29	530,264	15,377,656	
やぐら		式	1		197,246	
パイロット設置	D22	本	29	50,025	1,450,725	
ウレタン軽量盛土	現場発泡硬質ウレタンフォーム	m3	700	33,501	23,450,700	
壁面材設置	コンクリートパネル t=60mm	m2	225	31,610	7,112,250	
雨養生		m2	546	711.9	388,697	
仮設工		式	1		1,677,800	
交通管理工		式	1		1,677,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員		式	1		1,677,800	
直接工事費		式	1		65,716,000	
共通仮設費		式	1		8,113,767	
共通仮設費		式	1		584,035	
技術管理費		式	1		58,409	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,409	
現場環境改善費（率計上）		式	1		525,626	
共通仮設費（率計上）		式	1		7,529,732	
純工事費		式	1		73,829,767	
現場管理費		式	1		23,624,989	
工事原価		式	1		106,169,732	
一般管理費等		式	1		19,080,268	
工事価格		式	1		125,250,000	
消費税相当額		式	1		12,525,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		137,775,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
斜面对策						
【津川工区】		式	1		5,689,444	
砂防土工		式	1		10,957	
盛土工		式	1		6,802	
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	1	6,802	6,802	
法面整形工		式	1		4,155	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約有	m2	3	1,385	4,155	
山腹水路工		式	1		11,312	
山腹集水路・排水路工		式	1		11,312	
山腹U形側溝	BF-I-B300-L2000	m	1	11,312	11,312	
地下水排除工		式	1		5,667,175	
作業土工		式	1		42,449	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		28,725	5m3
埋戻し	土砂	式	1		13,604	2m3
整地	残土受入れ地での処理	式	1		120	1m3

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集排水ホーリング工						
		式	1		5,182,766	
ホーリング	地表 粘性土・砂質土 φ90mm					
		m	395	11,376	4,493,520	
保孔管	地表VP ストレナ現場加工有 VP40					
		m	395	1,018	402,110	
導水管	地表VP ストレナ現場加工無 VP65					
		m	20	850.3	17,006	
足場						
		式	1		270,130	
出口保護工						
		式	1		441,960	
出口保護ブロック	左ブロック 880×1025					
		個	1	116,401	116,401	
出口保護ブロック	右ブロック 880×1025					
		個	1	116,401	116,401	
出口保護ブロック	中ブロック 1000×1025					
		個	2	104,579	209,158	
直接工事費						
		式	1		5,689,444	
共通仮設費						
		式	1		802,079	
共通仮設費						
		式	1		78,207	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		78,207	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		723,872	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
純工事費		式	1		6,491,523	
現場管理費		式	1		2,223,453	
工事原価		式	1		8,714,976	