

積算内訳書

1. 工事名

工事名	朝日温海道路 シバシリ川橋上部工事
工事地名	新潟県村上市檜原地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	188日間	自	令和 8年 9月25日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 シバシリ川橋上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	56,934,937		
PC橋工	式	1	35,463,693		
プレテンション桁製作工	式	1	26,695,000	プレテンション桁製作 プレテンション方式単純中空床版；	19 本
支承工	式	1	4,405,880	ゴム支承 A1 固定 プレテンション方式単純中空床版 Rmax=184KN 14100 ×250×33；	1 個
				ゴム支承 A2 可動 プレテンション方式単純中空床版 Rmax=184KN 14100 ×250×33；	1 個
				補強鉄筋 SD345 D10；	0.24 t
				変位制限装置 F55D L=1.06m；	18 組
				変位制限装置 M42D L=0.91m；	18 組
架設工(クレーン架設)	式	1	1,084,900	桁架設 BS-16 プレテンションPC単純床版橋；	19 本
床版・横組工	式	1	2,670,584	コンクリート 30-12-25N W/C≤50%；	18 m3
				PCケーブル シングルストレントシステム 570kN(60t)(1S21.8)；	322 m
				緊張 シングルストレントシステム 570kN(60t)(1S21.8)；	23 ケーブル
張出床板工	式	1	607,329	鉄筋 SD345 D13；	0.23 t
				コンクリート 30-12-25N W/C≤50%；	5 m3
橋梁付属物工	式	1	16,745,794		

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 シバシリ川橋上部工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
排水装置工	式	1	1,748,560	排水桝	2	箇所
				排水桝B 20kg/個未満；		
				排水管	24	m
				VP200A；		
橋梁用高欄工	式	1	2,801,361	コンクリートアンカーボルト設置	80	本
				スリーブ 打込式 M12×100(電気亜鉛メッキ)；		
				コンクリート	19	m3
				24-12-40BB W/C≤55%；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				鉄筋	0.23	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	2.67	t
				SD345 D16～D25；		
中央分離帯工	式	1	979,058	スリップ パー	10	組
				φ 25×1000 さや管 φ 32×L520 滑材充填；		
				収縮目地	4	m
				ホ ーリウレタン系 10mm≤t；		
				コンクリート	8	m3
				24-12-40BB W/C≤55%；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
検査路工	式	1	10,642,000	鉄筋	0.02	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.84	t
				SD345 D16～D25；		
				スリップ パー	5	組
				φ 25×1000 さや管 φ 32×L520 滑材充填；		
				収縮目地	2	m
				ホ ーリウレタン系 10mm≤t；		
検査路	式	1	10,642,000	検査路	17	m
				A1		
検査路	式	1	10,642,000	アルミニウム合金材；		
				検査路	17	m

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 シバシリ川橋上部工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				A2 アルミニウム合金材；	
防水工	式	1	83,600	導水管 VP40A；	5 m
表面含浸工	式	1	486,355	簡易清掃 含浸材塗布 桁端部及び下部工 シラン・シロキサン系 0.11kg/m2；	211 m2 211 m2
銘板工	式	1	4,860	銘板 品質等表示用 500×500×3；	1 枚
コンクリート橋足場等設置工	式	1	3,120,130		
橋梁足場工	式	1	3,120,130	足場 側部足場； 足場 手摺先行型枠組足場 安全ネット必要；	1 式 1 式
排水構造物工	式	1	184,144		
作業土工	式	1	63,360	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂；	1 式 1 式
側溝工	式	1	35,464	プレキャストU型側溝 PU-B300-L2000；	4 m
集水桝・マンホール工	式	1	85,320	現場打ち集水桝 MB種 18-8-40BB W/C≤60%； 蓋 MSGT-500×500；	1 箇所 1 枚
仮設工	式	1	1,421,176		
工事用道路工	式	1	257,176	安定処理 改良深度0.5m 添加量4.5t/100m2 セメント系固化材 一般軟弱土用 (フレコン)； 敷鉄板 設置・撤去；	1 式 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	朝日温海道路 シバシリ川橋上部工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
交通管理工	式	1	1,164,000	交通誘導警備員 A ;	60	人日	
直接工事費	式	1	56,934,937				
共通仮設費	式	1	6,407,350				
共通仮設費	式	1	2,292,350				
運搬費	式	1	1,838,320	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式	
技術管理費	式	1	152,030	水セメント比測定費 六価クロム溶出試験 道路施設基本データ作成費用	1 1 1	式 式 式	
現場環境改善費（率計上）	式	1	302,000				
共通仮設費（率計上）	式	1	4,115,000				
純工事費	式	1	63,342,287				
現場管理費	式	1	19,963,000				
工事原価	式	1	83,305,287				
一般管理費等	式	1	15,634,713				
工事価格	式	1	98,940,000				