

単 価 合 意 書

令和8年9月24日に契約した 朝日温海道路 シバシリ川橋上部工事 における契約の変更
に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、
別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として2部本書を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通
を保有する。

令和 8年10月 8日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光
受注者	住所	東京都中央区新川二丁目27番1号
	氏名	ドーピー建設工業株式会社 東京支店長 肥塚 秀明

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート橋上部		式	1		51,726,156	
PC橋工		式	1		32,219,745	
プレテンション桁製作工		式	1		24,253,215	
プレテンション桁製作	プレテンション方式単純中空床版	本	19	1,276,485	24,253,215	
支承工		式	1		4,002,868	
ゴム支承 A1 固定	プレテンション方式単純中空床版 Rmax=184KN 14100×250×33	個	1	970,310	970,310	
ゴム支承 A2 可動	プレテンション方式単純中空床版 Rmax=184KN 14100×250×33	個	1	942,146	942,146	
補強鉄筋	SD345 D10	t	0.24	335,701	80,568	
変位制限装置	F55D L=1.06m	組	18	66,050	1,188,900	
変位制限装置	M42D L=0.91m	組	18	45,608	820,944	
架設工(クレーン架設)		式	1		985,663	
桁架設	BS-16 プレテンションPC単純床版橋	本	19	51,877	985,663	
床版・横組工		式	1		2,426,226	
コンクリート	30-12-25N W/C≦50%	m3	18	45,535	819,630	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
PCケーブル	シングルストレントシステム 570kN(60t) (1S21.8)	m	322	2,968	955,696	
緊張	シングルストレントシステム 570kN(60t) (1S21.8)	ケーブル	23	28,300	650,900	
張出床板工		式	1		551,773	
鉄筋	SD345 D13	t	0.23	283,734	65,258	
コンクリート	30-12-25N W/C≦50%	m3	5	97,303	486,515	
橋梁付属物工		式	1		15,213,646	
排水装置工		式	1		1,588,562	
排水桝	排水桝B 20kg/個未満	箇所	2	17,589	35,178	
排水管	VP200A	m	24	60,171	1,444,104	
コンクリートアンカーボルト設置	スリーブ打込式 M12×100(電気亜鉛メッキ)	本	80	1,366	109,280	
橋梁用高欄工		式	1		2,545,038	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	19	31,816	604,504	
型枠	一般型枠	式	1		1,050,600	
鉄筋	SD345 D13	t	0.23	329,160	75,706	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D16～D25	t	2.67	282,007	752,958	
スリップハーフ	φ25×1000 さや管φ32×L520 滑 材充填	組	10	5,053	50,530	
収縮目地	ポリウレタン系 10mm≦t	m	4	2,685	10,740	
中央分離帯工		式	1		889,474	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	8	31,816	254,528	
型枠	一般型枠	式	1		367,710	
鉄筋	SD345 D13	t	0.02	329,160	6,583	
鉄筋	SD345 D16～D25	t	0.84	273,831	230,018	
スリップハーフ	φ25×1000 さや管φ32×L520 滑 材充填	組	5	5,053	25,265	
収縮目地	ポリウレタン系 10mm≦t	m	2	2,685	5,370	
検査路工		式	1		9,668,563	
検査路 A1	アルミニウム合金材	m	17	302,268	5,138,556	
検査路 A2	アルミニウム合金材	m	17	266,471	4,530,007	
防水工		式	1		75,950	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
導水管	VP40A	m	5	15,190	75,950	
表面含浸工		式	1		441,644	
簡易清掃		m2	211	276.1	58,257	
含浸材塗布	桁端部及び下部工 シラン・シリコン系 0.11kg/m2	m2	211	1,817	383,387	
銘板工		式	1		4,415	
銘板	品質等表示用 500×500×3	枚	1	4,415	4,415	
コンクリート橋足場等設置工		式	1		2,834,335	
橋梁足場工		式	1		2,834,335	
足場	側部足場	式	1		290,935	
足場	手摺先行型枠組足場 安全柵必要	式	1		2,543,400	
排水構造物工		式	1		167,295	
作業土工		式	1		57,560	
床掘り	土砂	式	1		20,720	
埋戻し	土砂	式	1		36,840	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		32,220	
プレキャストU型側溝	PU-B300-L2000					
		m	4	8,055	32,220	
集水桝・マンホール工						
		式	1		77,515	
現場打ち集水桝	MB種 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	1	56,347	56,347	
蓋	MSGT-500×500					
		枚	1	21,168	21,168	
仮設工						
		式	1		1,291,135	
工事用道路工						
		式	1		233,635	
安定処理	改良深度0.5m 添加量4.5t/100m2 セメント系固化材一般軟弱土用(フレック)					
		式	1		153,200	
敷鉄板	設置・撤去					
		式	1		80,435	
交通管理工						
		式	1		1,057,500	
交通誘導警備員	A					
		人日	60	17,625	1,057,500	
直接工事費						
		式	1		51,726,156	
共通仮設費						
		式	1		5,821,262	
共通仮設費						
		式	1		2,082,660	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費		式	1		1,670,164	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,473,636	
仮設材運搬費		式	1		196,528	
技術管理費		式	1		138,120	
水セメント比測定費		式	1		72,680	
六価クロム溶出試験		式	1		7,086	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,354	
現場環境改善費（率計上）		式	1		274,376	
共通仮設費（率計上）		式	1		3,738,602	
純工事費		式	1		57,547,418	
現場管理費		式	1		18,136,992	
工事原価		式	1		75,684,410	
一般管理費等		式	1		14,205,590	
工事価格		式	1		89,890,000	

單 價 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		8,989,000	
工事費計		式	1		98,879,000	