

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 黒埼維持管内橋梁補修工事
工事地名	新潟県燕市五千石地先及び笈ヶ島地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	356日間	自	令和 8年 9月11日
		至	令和 9年 9月 1日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 黒埼維持管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	93,468,268		
橋梁付属物工	式	1	24,263,072		
伸縮継手工	式	1	18,859,100	鋼・ゴム製伸縮装置補修 (P12) 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 夜間；	8.9 m
				鋼・ゴム製伸縮装置補修 (P7, P8, P9, P11, P13) 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 夜間；	44.3 m
伸縮継手工	式	1	1,970,888	伸縮装置止水 (A1橋台) ゴム製排水装置；	4.5 m
				伸縮装置止水 (P4橋脚) ゴム製排水装置；	4.5 m
				簡易排水樋 (A1橋台)	2.7 m
				簡易排水樋 (P4橋脚)	2 m
排水施設工	式	1	2,144,624	排水桝蓋取替 グレーチング 345×215×19 夜間；	24 枚
				支持金具取替 上部工 SS400 HDZT63；	10 箇所
				支持金具取替 下部工 SS400 HDZT63；	11 箇所
				排水管補修 紫外線硬化型FRPシート 紫外線照射あり；	0.45 m2
				排水管補修 シリコン粘着シート W=100 L=400；	0.04 m2

積算内訳書

工事名		R 8 黒埼維持管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
排水施設工	式	1	1, 288, 460	支持金具取替 S-1 SS400 HDZT77 ;	20	箇所	
				支持金具取替 S-2 SS400 HDZT77 ;	1	箇所	
				支持金具取替 S-3 SS400 HDZT77 ;	4	箇所	
				受桝補修 シリコン粘着シート ;	0. 4	m2	
橋梁補修工	式	1	42, 099, 228				
漏水対策工	式	1	1, 417, 920	目地材充填 特殊弾性樹脂材 夜間 ;	14	箇所	
				防水シート設置 シリコン粘着シート W=300 夜間 ;	42	m	
支承補修工	式	1	210, 800	ゴム支承用耐候性表面保護	2	m2	
支承補修工	式	1	1, 542, 600	支承補修 (A1, P4) 10基未満 ;	6	箇所	
ひび割れ補修工	式	1	294, 224	充てん工法 20m以下 可とう性エポキシ樹脂 ;	8	m	
				低圧注入工法 25m以下 エポキシ樹脂系3種 ;	6. 4	m	
断面修復工	式	1	19, 954, 313	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 1. 3m3 ポリマーセメントモルタル 左官工法用 40%亜硝酸リチウム混和 鉄筋ケレン・防錆 処理有 ;	1. 3	m3	
				吹付工法 ポリマーセメントモルタル 40%亜硝酸リチウム水溶液混和 鉄筋 ケレン・鉄筋防錆処理有 ;	5. 68	m3	
				潜在硬化型エポキシ樹脂補修	0. 3	m2	

積算内訳書

工事名	R 8 黒埼維持管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				スプレー缶収納1液型エポキシ樹脂； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	7 m3
断面修復工	式	1	734,268	左官工法 0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル左官工法用(コテ塗り) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 吹付工法 ポリマーセメントモルタル吹付工法用 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有； 型枠 断面修復用型枠； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.02 m3 0.11 m3 1 式 0.1 m3
剥落防止工	式	1	16,182,000	剥落防止シート 透明特殊コーティング+ガラス連続繊維シート；	899 m2
剥落防止工	式	1	369,950	剥落防止 無繊維型透明樹脂；	5 m2
当て板補修工	式	1	1,188,543	高力ボルト撤去 S10T M22； ガス切断 t=4.5mm； 補強部材撤去 現場孔明 φ26.5； 補強部材取付 金属パテ補修 高力ボルト本締め S10T M22、F10T M22；	8 本 0.6 m 8 部材 27 本 34 部材 0.03 m2 35 本
部材取替工	式	1	204,610	ピンチプレート	7 箇所
現場塗装工	式	1	39,625		
現場塗装工	式	1	39,625	素地調整 動力工具処理； 下塗 ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結	0.5 m2 1 m2

積算内訳書

工事名	R 8 黒埼維持管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				部 塗装回数 1回；		
				下塗	1	m2
				超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 高力ボルト		
				継手部 塗装回数 2回；		
				中塗	1	m2
				ふっ素樹脂塗料用 淡彩 高力ボルト連結部 塗装		
				回数 1回；		
				上塗	1	m2
				ふっ素樹脂塗料 淡彩 高力ボルト連結部 塗装回		
				数 1回；		
構造物撤去工	式	1	37,763			
運搬処理工	式	1	37,763	殻運搬	3	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				現場発生品運搬	1	式
				鋼材類；		
仮設工	式	1	27,028,580			
足場工	式	1	24,085,500	足場	1	式
				足場	1	式
				枠組足場 2列；		
				足場	1	式
				吊足場；		
				足場	1	式
				高所作業車；		
				登り桟橋	1	式
足場工	式	1	622,200	足場	1	式
				枠組足場；		
足場工	式	1	385,160	足場	1	式
				吊足場 夜間；		
交通管理工	式	1	1,935,720	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	R 8 黒埼維持管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				夜間；
直接工事費	式	1	93,468,268	
共通仮設費	式	1	14,040,230	
共通仮設費	式	1	793,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	729,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,247,000	
純工事費	式	1	107,508,498	
現場管理費	式	1	48,828,000	
工事原価	式	1	156,336,498	
一般管理費等	式	1	27,133,502	
工事価格	式	1	183,470,000	