

単 価 合 意 書

令和 8 年 9 月 1 0 日に契約した R 8 黒埼維持管内橋梁補修工事 における契約の変更
に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添
の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8 年 9 月 1 4 日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 新潟県新潟市東区紫竹卸新町 2 0 2 0 番地 2
氏名 ショーボンド建設株式会社 北陸支店
支店長 遠藤 一郎

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		84,567,122	
橋梁附属物工						
		式	1		21,952,664	
伸縮継手工						
【分水高架橋】						
		式	1		17,063,300	
鋼・コゑ製伸縮装置補修 (P12)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置 本体材料有 夜間	m	8.9	313,958	2,794,226	
鋼・コゑ製伸縮装置補修 (P7, P8, P9, P11, P13)	補修 普通型 1車線相当 伸縮装置 本体材料有 夜間	m	44.3	322,101	14,269,074	
伸縮継手工						
【分水ワランプ橋】						
		式	1		1,783,218	
伸縮装置止水 (A1橋台)	コゑ製排水装置					
		m	4.5	155,984	701,928	
伸縮装置止水 (P4橋脚)	コゑ製排水装置					
		m	4.5	155,984	701,928	
簡易排水樋 (A1橋台)						
		m	2.7	78,209	211,164	
簡易排水樋 (P4橋脚)						
		m	2	84,099	168,198	
排水施設工						
【分水高架橋】						
		式	1		1,940,385	
排水柵蓋取替	グレーチング 345×215×19 夜間					
		枚	24	19,624	470,976	
支持金具取替 上部工	SS400 HDZT63					
		箇所	10	74,119	741,190	
支持金具取替 下部工	SS400 HDZT63					
		箇所	11	49,464	544,104	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水管補修	紫外線硬化型FRPシート 紫外線照射あり	m2	0.45	399,731	179,878	
排水管補修	シリコン粘着シート W=100 L=400	m2	0.04	105,949	4,237	
排水施設工 【分水ワランフ® 橋】		式	1		1,165,761	
支持金具取替 S-1	SS400 HDZT77	箇所	20	40,986	819,720	
支持金具取替 S-2	SS400 HDZT77	箇所	1	67,044	67,044	
支持金具取替 S-3	SS400 HDZT77	箇所	4	53,020	212,080	
受桝補修	シリコン粘着シート	m2	0.4	167,293	66,917	
橋梁補修工		式	1		38,090,393	
漏水対策工 【分水高架橋】		式	1		1,282,890	
目地材充填	特殊弾性樹脂材 夜間	箇所	14	21,090	295,260	
防水シート設置	シリコン粘着シート W=300 夜間	m	42	23,515	987,630	
支承補修工 【分水高架橋】		式	1		190,726	
コンクリート支承用耐候性表面保護		m2	2	95,363	190,726	
支承補修工 【分水ワランフ® 橋】		式	1		1,395,708	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支承補修 (A1, P4)	10基未満					
		箇所	6	232,618	1,395,708	
ひび割れ補修工 【分水高架橋】						
		式	1		266,200	
充てん工法	20m以下 可とう性エポキシ樹脂					
		m	8	11,807	94,456	
低圧注入工法	25m以下 エポキシ樹脂系3種					
		m	6.4	26,835	171,744	
断面修復工 【分水高架橋】						
		式	1		18,054,253	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 1.3m3 ボリマーセメントモルタル左官工法用 40%亜硝酸リチウム混和 鉄筋ケレン・防錆処理有					
		m3	1.3	3,466,212	4,506,075	
吹付工法	ボリマーセメントモルタル 40%亜硝酸リチウム水溶液混和 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有					
		m3	5.68	2,375,952	13,495,407	
潜在硬化型エポキシ樹脂補修	スプレー缶収納1液型エポキシ樹脂					
		m2	0.3	7,416	2,224	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)						
		m3	7	7,221	50,547	
断面修復工 【分水ワラップ橋】						
		式	1		664,350	
左官工法	0.1m3以下 ボリマーセメントモルタル左官工法用(コテ塗り) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有					
		m3	0.02	15,191,257	303,825	
吹付工法	ボリマーセメントモルタル吹付工法用 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有					
		m3	0.11	2,496,288	274,591	
型枠	断面修復用型枠					
		式	1		85,212	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)						
		m3	0.1	7,221	722	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
剥落防止工 【分水高架橋】		式	1		14,641,114	
剥落防止シート	透明特殊コーティング+ガラス連続繊維シート	m2	899	16,286	14,641,114	
剥落防止工 【分水ワラップ橋】		式	1		334,720	
剥落防止	無繊維型透明樹脂	m2	5	66,944	334,720	
当て板補修工 【西川橋管理道路】		式	1		1,075,310	
高力ボルト撤去	S10T M22	本	8	1,347	10,776	
ガス切断	t=4.5mm	m	0.6	145,217	87,130	
補強部材撤去		部材	8	12,431	99,448	
現場孔明	φ26.5	本	27	2,137	57,699	
補強部材取付		部材	34	18,113	615,842	
金属プレート補修		m2	0.03	4,508,519	135,255	
高力ボルト本締め	S10T M22、F10T M22	本	35	1,976	69,160	
部材取替工 【西川橋管理道路】		式	1		185,122	
ピンチプレート		箇所	7	26,446	185,122	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場塗装工						
		式	1		35,850	
現場塗装工						
【西川橋管理道路】		式	1		35,850	
素地調整	動力工具処理					
		m2	0.5	28,871	14,435	
下塗	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 高力ボルト連結部 塗装回数 1回					
		m2	1	4,283	4,283	
下塗	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/ 層) 高力ボルト継手部 塗装回数 2 回					
		m2	1	8,566	8,566	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 高力ボルト 連結部 塗装回数 1回					
		m2	1	4,283	4,283	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 高力ボルト連 結部 塗装回数 1回					
		m2	1	4,283	4,283	
構造物撤去工						
		式	1		34,162	
運搬処理工						
		式	1		34,162	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	3	2,129	6,387	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	2,126	21,260	
現場発生品運搬	鋼材類					
		式	1		6,515	
仮設工						
		式	1		24,454,053	
足場工						
【分水高架橋】		式	1		21,791,293	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場		式	1		140,730	
足場	枠組足場 2列	式	1		6,066,500	
足場	吊足場	式	1		14,558,010	
足場	高所作業車	式	1		603,704	
登り桟橋		式	1		422,349	
足場工 【分水ワラップ 橋】		式	1		562,920	
足場	枠組足場	式	1		562,920	
足場工 【西川橋管理道路】		式	1		348,480	
足場	吊足場 夜間	式	1		348,480	
交通管理工		式	1		1,751,360	
交通誘導警備員		式	1		649,424	
交通誘導警備員	夜間	式	1		1,101,936	
直接工事費		式	1		84,567,122	
共通仮設費		式	1		12,703,319	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		717,698	
技術管理費		式	1		58,114	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,114	
現場環境改善費（率計上）		式	1		659,584	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,985,621	
純工事費		式	1		97,270,441	
現場管理費		式	1		44,178,601	
工事原価		式	1		141,449,042	
一般管理費等		式	1		24,550,958	
工事価格		式	1		166,000,000	
消費税相当額		式	1		16,600,000	
工事費計		式	1		182,600,000	