

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 豊栄 I C 融雪設備修繕工事
工事地名	新潟市北区木崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 防災情報課		
2) 主 工 種	消融雪設備		
3) 工 期	304日間	自	令和 8年 9月30日
		至	令和 9年 7月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 豊栄 I C 融雪設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
製作工	式	1	125,750,000		
消融雪設備製作	式	1	125,750,000		
熱源設備	式	1	35,780,000	空気熱源ヒートポンプ	2 基
				加熱能力49kW；	
				制御盤ユニット	1 基
				循環ポンプ7.5kW内蔵；	
膨張タンク	式	1	342,000	密閉型容量250L；	1 基
				流量計	2 個
送集水管路設備	式	1	342,000	ウエハ型；	
放熱設備	式	1	89,628,000	融雪版	64 枚
				プレキャストRC舗装版 t=23cm；	
純製作費	式	1	125,750,000		
製作原価	式	1	125,750,000		
据付工	式	1	41,170,363		
消融雪設備据付	式	1	37,443,464		
既設消融雪設備撤去工	式	1	433,874	熱源設備撤去	1 式
				送集水管撤去	1 式
				電気設備撤去	1 式
				電気設備撤去	1 式
				【夜間・著しい時間】	
				外構フェンス撤去	1 式
熱源設備据付工	式	1	1,968,413	発生品運搬	1 式
				熱源設備据付	1 式
				送集水管据付	1 式
				電気設備据付	1 式
放熱設備据付工	式	1	8,293,807	融雪盤据付	28 枚
				E4エリア	

積算内訳書

工事名	R 8 豊栄 I C 融雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				プレキャストRC舗装版 t=23cm； 融雪盤据付 E6エリア プレキャストRC舗装版 t=23cm； 電気設備据付	36 1	枚 式
試運転調整工	式	1	397,040	試運転調整	1	式
作業土工	式	1	1,572,184	床掘り 土砂； 床掘り 【夜間・著しい時間】 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 【夜間・著しい時間】 土砂； 基面整正 【夜間・著しい時間】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 購入土； 土砂等運搬 【夜間・著しい時間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 購入土； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 【夜間・著しい時間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 【夜間・著しい時間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 【夜間・著しい時間】	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式

積算内訳書

工事名	R 8 豊栄 I C 融雪設備修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				残土受入れ地での処理；		
				土材料	1	式
				砂；		
				土材料	1	式
				RC-40；		
				埋設表示シート	10	m
				150mm×50m 2倍；		
				埋設表示シート	30	m
				【夜間・著しい時間】		
				150mm×50m 2倍；		
融雪版舗装工	式	1	10,756,017	コンクリート	27	m3
				超速硬コンクリート；		
				鉄筋	0.28	t
				SD295 D13 加工・組立；		
				鉄筋	0.03	t
				SD295 D13 組立；		
				目地板	150	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				注入目地材	324	kg
				加熱注入型；		
熱源設備基礎工	式	1	249,955	基礎材	11	m2
				RC-40 t=100mm；		
				コンクリート	5	m3
				18-8-40BB W/C≤60%；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
防止柵工	式	1	552,917	基礎ブロック	14	基
				B200×W200×H450；		
				基礎ブロック	2	基
				B350×W350×H600；		
				基礎ブロック	1	基
				B200×W200×H200；		
				金網・支柱（立入防止柵）	30	m
				支柱柵高1.8m 支柱間隔2.0m 丸パイプ型 メッキ品（		

積算内訳書

工事名	R 8 豊栄 I C 融雪設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				支柱) 亜鉛メッキ(高張力)2.6×56 ; 門扉	1 基
				丸ハ イ° 型 両開き(W-2000) メッキ品(支柱) ;	
防草コンクリート工	式	1	52,460	張りコンクリート 18-8-40BB W/C≤65% コンクリート夜間割増有 ;	2 m2
舗装工	式	1	3,199,340	融雪部舗装仮復旧 ; 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=195mm ; 上層路盤(車道・路肩部) M-40 t=150mm ; 中間層(車道・路肩部) ⑧再生密粒度As(13) t=40mm 3.0m<W ; 表層(車道・路肩部) ⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m<W ;	461 m2 461 m2 461 m2 461 m2
舗装工	式	1	109,080	送集水管部舗装復旧 ; 下層路盤 RC-40 t=350mm ; 上層路盤 M-40 t=150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) ①再生As安定処理(25) t=50mm W<1.4m未満 ; 基層(車道・路肩部) ②再生粗粒度As(20) t=50mm W<1.4m未満 ; 表層(車道・路肩部) ⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50mm W<1.4m未満 ;	6 m2 6 m2 6 m2 6 m2 6 m2
舗装工	式	1	131,488	配管土工部 ; 下層路盤 RC-40 t=100mm ; 上層路盤 M-40 t=150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) ①再生As安定処理(25) t=50mm W<1.4m未満 ; 基層(車道・路肩部)	8 m2 8 m2 8 m2 8 m2

積算内訳書

工事名	R 8 豊栄 I C 融雪設備修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				②再生粗粒度As(20) t=50mm W<1.4m未満； 表層(車道・路肩部)	8 m2
				⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50mm W<1.4m未満；	
舗装工	式	1	10,602	配管土工部； 下層路盤(歩道部) RC-40 t=150mm； 表層(歩道部)	2 m2 2 m2
				⑨再生密粒度As(13F) t=40mm W<1.4m未満；	
撤去工	式	1	9,716,287	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 【昼間】 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 【昼間】 コンクリート殻(無筋)； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工； コンクリート構造物取壊し	25 m3 23 m3 124 m3 21 m3 0.2 m3 6 m3 48 m3 145 m3 0.2 m3 6 m3 21 m3 0.2 m3

積算内訳書

工事名	R 8 豊栄 I C 融雪設備修繕工事							
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳				
				無筋構造物 人力施工； コンクリート構造物取壊し	6 m3			
				【昼間】 無筋構造物 人力施工； 舗装版切断	1 式			
				アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm； 舗装版切断	1 式			
				アスファルト舗装版 t≤15cm； 舗装版切断	1 式			
				コンクリート舗装版 t≤15cm； 舗装版切断	1 式			
				Co+As (カバー) 舗装版 Co 15cm<t≤30cm Co+As 30cm<t≤40cm； 舗装版破碎	29 m2			
				アスファルト舗装版 15cm<t≤30cm； 舗装版破碎	460 m2			
				アスファルト舗装版 t≤15cm； 舗装版破碎	2 m2			
				アスファルト舗装版 t≤4cm； 舗装版破碎	440 m2			
				Co+As (カバー) 舗装版 Co+As 15cm<t≤35cm As t≤15cm；				
				仮設工	式	1	3,726,899	
				交通管理工	式	1	3,726,899	交通誘導警備員 1 式
				共通仮設費	式	1	7,062,225	
				共通仮設費	式	1	64,225	
技術管理費	式	1	64,225	道路施設基本データ作成費 1 式				
共通仮設費（率計上）	式	1	6,998,000					

積算内訳書

工事名	R 8 豊栄 I C 融雪設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	48,232,588	
現場管理費	式	1	10,230,000	
据付間接費	式	1	492,000	
据付工事原価	式	1	58,954,588	
設計技術費	式	1	1,671,000	
工事原価	式	1	186,375,588	
一般管理費等	式	1	20,574,412	
工事価格	式	1	206,950,000	