

単 価 合 意 書

令和8年10月8日に契約した R8 豊栄 IC 融雪設備修繕工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8年10月22日

発注者	住所	新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
	氏名	分任支出負担行為担当官
		北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光
受注者	住所	新潟県新潟市中央区新光町6番地1
	氏名	株式会社 興和
		代表取締役 齋藤 浩之

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
製作工						
		式	1		123,349,794	
消融雪設備製作						
		式	1		123,349,794	
熱源設備						
		式	1		35,097,074	
空気熱源ヒートポンプ	加熱能力49kW					
		基	2	14,321,333	28,642,666	
制御盤ユニット	循環ポンプ7.5kW内蔵					
		基	1	5,198,840	5,198,840	
膨張タンク	密閉型容量250L					
		基	1	1,255,568	1,255,568	
送集水管路設備						
		式	1		335,472	
流量計	ウエハ型					
		個	2	167,736	335,472	
放熱設備						
		式	1		87,917,248	
融雪版	プレキャストRC舗装版 t=23cm					
		枚	64	1,373,707	87,917,248	
純製作費						
		式	1		123,349,794	
製作原価						
		式	1		123,349,794	
据付工						
		式	1		40,382,205	
消融雪設備据付						
		式	1		36,726,447	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
既設消融雪設備撤去工		式	1		425,590	
熱源設備撤去		式	1		88,086	
送集水管撤去		式	1		34,304	
電気設備撤去		式	1		12,195	
電気設備撤去 【夜間・著しい時間】		式	1		75,212	
外構フェンス撤去		式	1		62,992	
発生品運搬		式	1		152,801	
熱源設備据付工		式	1		1,930,841	
熱源設備据付		式	1		352,253	
送集水管据付		式	1		1,138,017	
電気設備据付		式	1		440,571	
放熱設備据付工 【夜間・著しい時間】		式	1		8,135,479	
融雪盤据付 E4エリア	プレキャストRC舗装版 t=23cm	枚	28	124,772	3,493,616	
融雪盤据付 E6エリア	プレキャストRC舗装版 t=23cm	枚	36	123,527	4,446,972	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備据付		式	1		194,891	
試運転調整工		式	1		389,461	
試運転調整		式	1		389,461	
作業土工		式	1		1,542,061	
床掘り	土砂	式	1		6,711	3m3
床掘り	土砂	式	1		81,027	150m3
【夜間・著しい時間】		式	1			
埋戻し	土砂	式	1		11,931	3m3
埋戻し	土砂	式	1		127,640	20m3
【夜間・著しい時間】		式	1			
基面整正		式	1		374,959	460m2
【夜間・著しい時間】		式	1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 購入土	式	1		6,202	2m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 購入土	式	1		19,650	5m3
【夜間・著しい時間】		式	1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		19,246	2m3
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		737,380	140m3
【夜間・著しい時間】		式	1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		68,415	5m3
【夜間・著しい時間】		式	1			

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
整地	残土受入れ地での処理					150m3
【夜間・著しい時間】		式	1		26,190	
土材料	砂					10m3
		式	1		23,540	
土材料	RC-40					10m3
		式	1		24,840	
埋設表示シート	150mm×50m 2倍					
		m	10	299.57	2,995	
埋設表示シート	150mm×50m 2倍					
【夜間・著しい時間】		m	30	377.84	11,335	
融雪版舗装工						
【夜間・著しい時間】		式	1		10,550,587	
コンクリート	超速硬コンクリート					
		m3	27	347,145	9,372,915	
鉄筋	SD295 D13 加工・組立					
		t	0.28	511,742	143,287	
鉄筋	SD295 D13 組立					
		t	0.03	352,834	10,585	
目地板	瀝青繊維質目地板t=10					
		m2	150	5,713	856,950	
注入目地材	加熱注入型					
		kg	324	514.97	166,850	
熱源設備基礎工						
		式	1		245,174	
基礎材	RC-40 t=100mm					
		m2	11	1,309	14,399	
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%					
		m3	5	27,249	136,245	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					10m2
		式	1		94,530	
防止柵工						
		式	1		542,335	
基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ}	B200×W200×H450					
		基	14	4,254	59,556	
基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ}	B350×W350×H600					
		基	2	14,733	29,466	
基礎 ^{ﾌﾟﾛｯｸ}	B200×W200×H200					
		基	1	9,141	9,141	
金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高1.8m 支柱間隔2.0m 丸 ^{ﾊﾟ} ｲ ^ﾌ 型 ﾒｯｷ品(支柱) 亜鉛ﾒｯｷ(高張 力)2.6×56					
		m	30	10,545	316,350	
門扉	丸 ^{ﾊﾟ} ﾟ ^ﾌ 型 両開き(W-2000) ﾒｯｷ品 (支柱)					
		基	1	127,822	127,822	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ工						
【夜間・著しい時間】		式	1		51,458	
張りｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB W/C≦65% ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間 割増有					
		m2	2	25,729	51,458	
舗装工	融雪部舗装仮復旧					
【夜間・著しい時間】		式	1		3,137,298	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=195mm					
		m2	461	954.42	439,987	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150mm					
		m2	461	1,371	632,031	
中間層(車道・路肩部)	⑧再生密粒度As(13) t=40mm 3.0m <W					
		m2	461	2,060	949,660	
表層(車道・路肩部)	⑤密粒度As(新20FH)再生材入 t=5 0mm 3.0m<W					
		m2	461	2,420	1,115,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工 【夜間・著しい時間】	送集水管部舗装復旧	式	1		106,992	
下層路盤	RC-40 t=350mm	m2	6	3,065	18,390	
上層路盤	M-40 t=150mm	m2	6	1,989	11,934	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生As安定処理(25) t=50mm W<1.4m未満	m2	6	3,997	23,982	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度As(20) t=50mm W<1.4m未満	m2	6	4,002	24,012	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50mm W<1.4m未満	m2	6	4,779	28,674	
舗装工 【夜間・著しい時間】	配管土工部	式	1		128,968	
下層路盤	RC-40 t=100mm	m2	8	1,354	10,832	
上層路盤	M-40 t=150mm	m2	8	1,989	15,912	
上層路盤(車道・路肩部)	①再生As安定処理(25) t=50mm W<1.4m未満	m2	8	3,997	31,976	
基層(車道・路肩部)	②再生粗粒度As(20) t=50mm W<1.4m未満	m2	8	4,002	32,016	
表層(車道・路肩部)	⑥密粒度As(新20FH)改質材入 t=50mm W<1.4m未満	m2	8	4,779	38,232	
舗装工 【夜間・著しい時間】	配管土工部	式	1		10,398	
下層路盤(歩道部)	RC-40 t=150mm	m2	2	1,474	2,948	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
表層(歩道部)	⑨再生密粒度As(13F) t=40mm W<1.4m未満	m2	2	3,725	7,450	
撤去工						
【夜間・著しい時間】		式	1		9,529,805	
殻運搬	アスファルト殻	m3	25	4,173	104,325	
殻運搬	アスファルト殻	m3	23	5,162	118,726	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	124	1,977	245,148	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	21	2,381	50,001	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	1,920	384	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	6	1,480	8,880	
【昼間】						
殻処分	アスファルト殻	m3	48	2,766	132,768	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	145	6,130	888,850	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.2	3,457	691	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	6	2,305	13,830	
【昼間】						
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	21	98,679	2,072,259	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工	m3	0.2	58,540	11,708	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し 【昼間】	無筋構造物 人力施工	m3	6	35,067	210,402	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm<t≦30cm	式	1		256,360	130m
舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm	式	1		77,000	77m
舗装版切断	コンクリート舗装版 t≦15cm	式	1		15,669	9m
舗装版切断	Co+As(カハ^-)舗装版 Co 15cm<t≦30cm Co+As 30cm<t≦40cm	式	1		3,889,440	730m
舗装版破砕	アスファルト舗装版 15cm<t≦30cm	m2	29	20,471	593,659	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦15cm	m2	460	325.66	149,803	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t≦4cm	m2	2	5,051	10,102	
舗装版破砕	Co+As(カハ^-)舗装版 Co+As 15cm<t≦35cm As t≦15cm	m2	440	1,545	679,800	
仮設工		式	1		3,655,758	
交通管理工		式	1		3,655,758	
交通誘導警備員		式	1		3,655,758	138人日
共通仮設費		式	1		6,927,430	
共通仮設費		式	1		62,999	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		62,999	
道路施設基本データ作成費						
		式	1		62,999	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		6,864,431	
純工事費						
		式	1		47,309,635	
現場管理費						
		式	1		10,034,742	
据付間接費						
		式	1		482,609	
据付工事原価						
		式	1		57,826,986	
設計技術費						
		式	1		1,639,106	
工事原価						
		式	1		182,815,886	
一般管理費等						
		式	1		20,184,114	
工事価格						
		式	1		203,000,000	
消費税相当額						
		式	1		20,300,000	
工事費計						
		式	1		223,300,000	