

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7・8 釣浜橋耐震補強工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	112日間	自	令和 7年 9月11日
		至	令和 7年12月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 釣浜橋耐震補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	141,614,509		
橋梁付属物工	式	1	67,840		
検査足場撤去復旧工	式	1	67,840	部材撤去工 再利用； 足場上部材運搬工 運搬長50m<L≤60m 1部材当り質量100kg以下； 部材再設置工 再利用材；	0.1 t 1 部材 0.1 t
橋脚巻立て工	式	1	7,601,881		
RC橋脚鋼板巻立て工	式	1	7,601,881	鋼板取付 t=9mm 無収縮モルタル； 鋼板巻立て(材料費) 円形補強鋼板(フランク無)； シール材(材料費) エポキシ； 注入材(材料費) 無収縮モルタル G支柱； カウシンク 溶接姿勢下向き 水平 すみ肉溶接サイズ9mm以上12mm未満； 現場溶接 平均板厚 9mm； 定着用アンカー D51 削孔長 1.03m； 鋼板巻立て(材料費) 下端拘束用形鋼； アンカー注入材(材料費) エポキシ； 鉄筋 SD345 D13； 敷モルタル	33 m2 2.4 t 33 m2 33 m2 10 m 37 m 20 箇所 1.7 t 20 本 0.12 t 4 m2

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 釣浜橋耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				1:3 ; 根巻きコンクリート	4	m3
				18-8-25(20)BB W/C≦60% ; 型枠	1	式
				化粧型枠 ; 足場	1	式
				防護工 床面シート張防護工	170	m2
				2ヶ月 ; 防護工 シート張防護工(朝顔部)	260	m2
				2ヶ月 ;		
現場塗装工	式	1	4, 321, 368			
塗替塗装工	式	1	4, 246, 812	素地調整	92	m2
				バキュームプラスト ; 素地調整	92	m2
				清掃・水洗い ; 素地調整	92	m2
				1種ケレン(プラスト処理) ; 下塗	92	m2
				有機ゾンクリッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 塗装回数 1回 ;		
				下塗	92	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回 ;		
				中塗	92	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗 装回数 1回 ;		
				上塗	92	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装 回数 1回 ;		
現場塗装工	式	1	65, 032	下塗	4	m2
				有機ゾンクリッチペイント(2回塗り/層) 塗装回数 1回 ;		
				下塗	4	m2

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 釣浜橋耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
現場塗装工	式	1	9,524	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回；		
				中塗	4	m2
				ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回；		
				上塗	4	m2
現場塗装工	式	1	9,524	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；		
				下塗	1	m2
構造物撤去工	式	1	849,835	有機シンクリッチェント(2回塗り/層) 塗装回数 1回；		
止水壁撤去工	式	1	774,760	コンクリート構造物取壊し	11	m3
				鉄筋構造物 人力施工；		
				人肩運搬	1	t
運搬処理工	式	1	75,075	水平換算距離 L=320m；		
				殻運搬	11	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
仮設工	式	1	128,773,585	殻処分	11	m3
				コンクリート殻(鉄筋)；		
工事用道路工	式	1	6,927,646	不陸整正	1,030	m2
				補足材無し；		
				工事用道路盛土	730	m3
				4.0m以上；		
				盛土材料	1	式
				土砂；		
				安定シート	480	m2
				軟弱地盤安定シート；		
				敷砂利	200	m2
				C-40 t=100mm；		
掘削	式	1	6,927,646	敷鉄板	405	m2
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；		
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	750	m3

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 釣浜橋耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1	式
土留・仮締切工	式	1	121, 409, 269	残土受入れ地での処理 ;		
				荷受け構台設置撤去	209	m3
				吊足場工設置撤去	670	m2
				吊梁固定用アンカーボルト	16	本
				吊梁設置撤去	2	箇所
				吊り治具設置撤去	4	箇所
				チェーンブロック接続用 ;		
				10tチェーンブロックリース	4	台
				高揚程型15m ;		
				吊梁材料費	2	箇所
				H400鋼材加工品 ;		
				止水壁組立	155	m2
				止水パッキン有り ;		
				補強リング組立	191	m
				止水パッキン有り ;		
				止水壁材料費	1	基
				止水パッキン有り ;		
				底盤鋼板等設置	19	m2
				気中組立 ;		
				水中鋼板設置、止水処理	1	橋脚
				底盤フラット設置撤去	24	基
				底盤フラット材料費	24	基
				底盤鋼板等材料費	1	式
				はらみ防止設置撤去	52	m
				はらみ防止材料費	52	m
				ずれ防止枠設置撤去	54	m
				ずれ防止枠材料費	54	m
				沈設扛上工	1	橋脚
				作業床支障個所の撤去復旧	1	箇所
				仮設足場組立解体	155	m2
				切梁支保工等設置撤去	1	橋脚

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 釣浜橋耐震補強工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					人力小運搬、設置撤去； 切梁支保工等材料費 底版撤去工 水中作業； 止水壁解体(気中作業) 補強リッパ含む； 特許実施料 河床土掘削埋戻し 水中バックホ； 水中ポンプ 据付撤去 人力施工； ポンプ 排水 0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水；	1 19 155 1 1 1 1	式 m2 m2 式 箇所 箇所 式
環境対策工		式	1	418,000	簡易セキユリテイルーム	1 台	
交通管理工		式	1	18,670	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費		式	1	141,614,509			
共通仮設費		式	1	25,657,234			
共通仮設費		式	1	12,969,234			
運搬費		式	1	11,219,250	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式	
安全費		式	1	404,804	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式	
技術管理費		式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式	
現場環境改善費（率計上）		式	1	1,282,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	12,688,000			

積算内訳書

工事名	R 7 ・ 8 釣浜橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	167,271,743	
現場管理費	式	1	60,966,000	
工事原価	式	1	228,237,743	
一般管理費等	式	1	35,032,257	
工事価格	式	1	263,270,000	