

単 価 合 意 書

令和7年9月16日に契約した R7・8 釣浜橋耐震補強工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和7年9月24日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口2丁目1番65号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 大谷 江二

受注者 住所 新潟県新潟市中央区八千代1丁目4番34号
氏名 第一建設工業株式会社 新潟支店
取締役常務執行役員支店長 佐々木 健一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		141,574,415	
橋梁付属物工						
		式	1		67,820	
検査足場撤去復旧工						
		式	1		67,820	
部材撤去工	再利用					
		t	0.1	229,339	22,933	
足場上部材運搬工	運搬長50m<L≤60m 1部材当り質量100kg以下					
		部材	1	15,695	15,695	
部材再設置工	再利用材					
		t	0.1	291,922	29,192	
橋脚巻立て工						
		式	1		7,599,549	
RC橋脚鋼板巻立て工						
		式	1		7,599,549	
鋼板取付	t=9mm 無収縮モルタル					
		m2	33	32,441	1,070,553	
鋼板巻立て(材料費)	円形補強鋼板(フランク付無)					
		t	2.4	689,316	1,654,358	
シール材(材料費)	エポキシ					
		m2	33	1,968	64,944	
注入材(材料費)	無収縮モルタル G支柱					
		m2	33	15,765	520,245	
カウジング	溶接姿勢下向き 水平 すみ肉溶接 サイズ 9mm以上12mm未満					
		m	10	42,798	427,980	
現場溶接	平均板厚 9mm					
		m	37	28,162	1,041,994	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
定着用アンカー	D51 削孔長 1.03m	箇所	20	2,416	48,320	
鋼板巻立て(材料費)	下端拘束用形鋼	t	1.7	514,963	875,437	
アンカー注入材(材料費)	エポキシ	本	20	3,966	79,320	
鉄筋	SD345 D13	t	0.12	195,847	23,501	
敷モルタル	1:3	m2	4	5,527	22,108	
根巻きコンクリート	18-8-25(20)BB W/C≤60%	m3	4	33,601	134,404	
型枠	化粧型枠	式	1		189,365	
足場		式	1		1,316,900	
防護工 床面シート張防護工	2ヶ月	m2	170	413.8	70,346	
防護工 シート張防護工(朝顔部)	2ヶ月	m2	260	229.9	59,774	
現場塗装工		式	1		4,319,859	
塗替塗装工 (RC-I)		式	1		4,245,330	
素地調整	バキュームブラスト	m2	92	26,662	2,452,904	
素地調整	清掃・水洗い	m2	92	194.9	17,930	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	1種ケレン(ブラスト処理)	m2	92	11,896	1,094,432	
下塗	有機ソノクラッチペイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 塗装回数 1回	m2	92	2,663	244,996	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	92	2,201	202,492	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	92	1,045	96,140	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回	m2	92	1,483	136,436	
現場塗装工 (F-13)		式	1		65,008	
下塗	有機ソノクラッチペイント(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	4	9,521	38,084	
下塗	変性エポキシ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	m2	4	3,128	12,512	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	4	1,480	5,920	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	4	2,123	8,492	
現場塗装工 (J)		式	1		9,521	
下塗	有機ソノクラッチペイント(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	1	9,521	9,521	
構造物撤去工		式	1		849,590	
止水壁撤去工		式	1		774,548	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	11	58,444	642,884	
人肩運搬	水平換算距離 L=320m	t	1	131,664	131,664	
運搬処理工		式	1		75,042	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	2,324	25,564	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	11	4,498	49,478	
仮設工		式	1		128,737,597	
工事用道路工		式	1		6,925,242	
不陸整正	補足材無し	m2	1,030	170.7	175,821	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	730	446.8	326,164	
盛土材料	土砂	式	1		2,533,326	
安定シート	軟弱地盤安定シート	m2	480	278.5	133,680	
敷砂利	C-40 t=100mm	m2	200	519.1	103,820	
敷鉄板	22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去	m2	405	2,224	900,720	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	750	336	252,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,392,890	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		106,821	
土留・仮締切工		式	1		121,375,802	
荷受け構台設置撤去		m3	209	9,229	1,928,861	
吊足場工設置撤去		m2	670	72,330	48,461,100	
吊梁固定用アンカーボルト		本	16	10,767	172,272	
吊梁設置撤去		箇所	2	541,755	1,083,510	
吊り 治具設置撤去	チェーンブロック接続用	箇所	4	100,173	400,692	
10tチェーンブロック	高揚程型15m	台	4	989,736	3,958,944	
吊梁材料費	H400鋼材加工品	箇所	2	499,867	999,734	
止水壁組立	止水パッキン有り	m2	155	24,753	3,836,715	
補強リング組立	止水パッキン有り	m	191	12,376	2,363,816	
止水壁材料費	止水パッキン有り	基	1	11,496,942	11,496,942	
底盤鋼板等設置	気中組立	m2	19	77,409	1,470,771	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
水中鋼板設置、止水処理		橋脚	1	4,672,757	4,672,757	
底盤ブラケット設置撤去		基	24	126,366	3,032,784	
底盤ブラケット材料費		基	24	67,781	1,626,744	
底盤鋼板等材料費		式	1		1,679,359	
はらみ防止設置撤去		m	52	31,981	1,663,012	
はらみ防止材料費		m	52	10,227	531,804	
ずれ防止枠設置撤去		m	54	25,133	1,357,182	
ずれ防止枠材料費		m	54	16,785	906,390	
沈設扛上工		橋脚	1	1,149,694	1,149,694	
作業床支障個所の撤去復旧		箇所	1	389,396	389,396	
仮設足場組立解体		m2	155	4,609	714,395	
切梁支保工等設置撤去	人力小運搬、設置撤去	橋脚	1	3,299,122	3,299,122	
切梁支保工等材料費		式	1		1,999,468	
底版撤去工	水中作業	m2	19	164,156	3,118,964	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水壁解体(気中作業)	補強リング含む	m2	155	20,264	3,140,920	
特許実施料		式	1		4,728,742	
河床土掘削埋戻し	水中バックホ	箇所	1	10,997,075	10,997,075	
水中ポンプ据付撤去	人力施工	箇所	1	166,455	166,455	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水	式	1		28,182	
環境対策工		式	1		417,888	
簡易セキュリティーム		台	1	417,888	417,888	
交通管理工		式	1		18,665	
交通誘導警備員		式	1		18,665	
直接工事費		式	1		141,574,415	
共通仮設費		式	1		25,650,376	
共通仮設費		式	1		12,965,750	
運搬費		式	1		11,216,232	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		5,786,460	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費		式	1		5,429,772	
安全費		式	1		404,696	
鉛等呼吸用保護具等費用		式	1		404,696	
技術管理費		式	1		63,163	
道路施設基本データ作成費用		式	1		63,163	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,281,659	
共通仮設費（率計上）		式	1		12,684,626	
純工事費		式	1		167,224,791	
現場管理費		式	1		60,949,789	
工事原価		式	1		228,174,580	
一般管理費等		式	1		35,025,420	
工事価格		式	1		263,200,000	
消費税相当額		式	1		26,320,000	
工事費計		式	1		289,520,000	