

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋耐震補強工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町釣浜～石間地先

2. 工事内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 管理第二課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	326日間	自	令和 8年 9月 8日
		至	令和 9年 7月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋耐震補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	172, 058, 404		
橋梁付属物工	式	1	1, 642, 720		
検査路撤去復旧工	式	1	1, 642, 720	検査路撤去工 再利用；	2. 4 t
				検査路再設置工 再利用材；	2. 4 t
				人肩運搬 水平換算距離 L=264m；	3 t
				足場上部材運搬 運搬長40m<L≤50m 1部材当り質量100kg以下；	2 部材
				足場上部材運搬 運搬長40m<L≤50m 1部材当り質量500を超え700kg以下；	2 部材
橋脚巻立て工	式	1	22, 531, 289		
RC橋脚鋼板巻立て工	式	1	22, 531, 289	鋼板取付 t=12mm 無収縮モルタル；	38 m2
				鋼板巻立て(材料費) 円形補強鋼板(フランク無)；	3. 8 t
				鋼板巻立て(材料費) 下端拘束用形鋼；	1. 7 t
				アンカー(材料費) SD345 D51 L=1750 2N・2W；	32 組
				シール材(材料費) エポキシ；	38 m2
				注入材(材料費) 無収縮モルタル；	38 m2
				カウシンク 極小規模；	5 m
				現場溶接 平均板厚 12mm；	52 m
				現場溶接	14 m

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				板厚 30mm ; 現場溶接	15	m
				板厚 22mm ; 定着用アンカー	32	箇所
				D51mm 削孔長 1.03m ; アンカー注入材	32	本
				エポキシ ; 目地板	7	m2
				樹脂発泡体(15倍発泡) t=50 ; 鉄筋	0.15	t
				SD345 D13 ; 根巻きコンクリート	5	m3
				18-8-25(20)BB W/C≦60% ; 型枠	1	式
				化粧型枠 ; 人肩運搬	3	t
				水平換算距離 L=264m ;		
橋梁補修工	式	1	563,700			
高力ボルト当て板鋼桁補強工	式	1	563,700	高力ボルト当て板鋼桁補強	1	箇所
				1部材当たり20kg以下 トルシア形高力ボルト ; 金属プレート補修工	0.1	m2
				セラミック金属補修特殊プレート ;		
現場塗装工	式	1	8,761,883			
塗替塗装工	式	1	5,733,483	不陸調整材撤去	141	m2
				人力作業 ; 1種素地調整	141	m2
				回収式 配管長L=150m以内 ; 下塗	141	m2
				有機ゾンクリッチポイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 塗 装回数 1回 ; 下塗	141	m2
				弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗		

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				装回数 1回；		
				中塗	141	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗		
				装回数 1回；		
				上塗	141	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装		
				回数 1回；		
塗替塗装工	式	1	2, 837, 648	1種素地調整	92	m2
				回収式 配管長L=50m以内；		
				清掃・水洗い	92	m2
				塗替塗装；		
				下塗	92	m2
				有機ゾンクリッチェ イント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 塗		
				装回数 1回；		
				下塗	92	m2
				弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗		
				装回数 1回；		
				下塗	92	m2
				(増し塗り)		
				弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー		
				塗装回数 1回；		
				中塗	92	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系		
				塗装回数 1回；		
				上塗	92	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系		
				塗装回数 1回；		
現場塗装工	式	1	82, 285	下塗	5	m2
				有機ゾンクリッチェ イント(2回塗り/層) 塗装回数 1回		
				；		
				下塗	5	m2
				変性ポキシ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回；		
				中塗	5	m2
				ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回；		

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋耐震補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				上塗 ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回；	5 m2
現場塗装工	式	1	87,147	下塗 有機ソリッチェント(2回塗り/層) 塗装回数 1回 ；	9 m2
人肩運搬	式	1	21,320	人肩運搬 水平換算距離 L=264m；	0.2 t
防護柵工	式	1	29,084		
防止柵工	式	1	29,084	転落(横断)防止柵 P3-1.1-2.0E-f 撤去・再設置；	4 m
構造物撤去工	式	1	2,630,002		
止水壁撤去工	式	1	1,278,840	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工； 人肩運搬 水平換算距離 L=264m；	16 m3 3 t
作業土工	式	1	637,536	床掘り(掘削) 岩塊・玉石； 人肩運搬 水平換算距離 L=264m； 積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 3 t 1 式 1 式 1 式
運搬処理工	式	1	713,626	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)； 現場発生品運搬 鋼材；	16 m3 16 m3 1 式

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋耐震補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工	式	1	135,899,726		
工事用道路工	式	1	2,751,032	工事用道路盛土	730 m3
				4.0m以上；	
				安定シート	480 m2
				軟弱地盤安定シート設置・撤去；	
				敷砂利	7 m2
				C-40 t=100mm；	
				敷砂利	99 m2
				RC-40 t=100mm；	
				敷鉄板	307 m2
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去・賃料；	
				掘削	740 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
河川内進入路工	式	1	668,445	河川内進入路盛土	100 m3
				水中バックホウ用；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルーズ)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
土留・仮締切工	式	1	126,935,849	荷揚げ台設置撤去	215 m3
				重量物対応支保；	
				吊足場設置撤去	497 m2
				先行床施工式フロア型システム吊足場；	
				補助梁設置撤去	5 本
				H150；	
				作業床降下扛上	1 回
				P3吊足場部；	

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				作業床昇降階段	37	掛m2
				枠組足場 安全ネット無；		
				受台設置撤去	4	箇所
				モルタル受台；		
				吊梁設置撤去	2	箇所
				吊梁H400 幅止H200；		
				止水壁組立解体	184	m2
				止水パッキン有；		
				止水壁側吊設備	4	箇所
				Dflip工法用；		
				底盤鋼板設置撤去	22	m2
				Dflip工法用；		
				水中鋼板設置・止水処理	1	橋脚
				Dflip工法用；		
				底版鋼板材料費	3.8	t
				Dflip工法用；		
				底盤ブACKET設置撤去	24	基
				Dflip工法用；		
				縦梁(はらみ防止)設置撤去	52	m
				H200；		
				ずれ防止材設置撤去	55	m
				H100；		
				切梁支保設置撤去	16	m
				H200；		
				作業支障箇所撤去復旧	1	箇所
				P3吊足場部；		
				止水壁沈設扛上	1	橋脚
				Dflip工法用；		
				河床床掘埋戻し	1	日
				水中バックホ；		
				水中バックホ用動力ケーブル架台	5	箇所
				H100；		
				水中ポンプ 設置撤去	1	箇所
				人力；		

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋耐震補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ホップ排水	1	式
				0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水；		
				人肩運搬	3	t
				水平換算距離 L=264m；		
足場工	式	1	1, 296, 420	特許料	1	式
				Dflip工法；		
				足場	190	掛m2
				桝組足場 安全ネット有；		
				足場	20	m2
				中段足場；		
				防護	110	m2
				板張防護；		
足場工	式	1	1, 960, 500	防護	140	m2
				シート張防護；		
				足場	270	掛m2
				桝組足場 安全ネット有；		
				防護	450	m2
				シート張防護；		
				人肩運搬	3	t
				水平換算距離 L=264m；		
環境対策工	式	1	1, 549, 480	環境対策資機材	1	式
				鉛・PCB対応；		
交通管理工	式	1	738, 000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	172, 058, 404			
共通仮設費	式	1	21, 046, 406			
共通仮設費	式	1	7, 284, 406			
運搬費	式	1	4, 908, 888	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				水中バックホ；		
				仮設材運搬費	1	式
				敷鉄板他；		

積算内訳書

工事名	R 8 ・ 9 釣浜橋耐震補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
安全費	式	1	723, 300	鉛等呼吸用保護具等費用 1種/人/用； 1 式
役務費	式	1	57, 000	借地料 1 式
技術管理費	式	1	438, 218	近接調査計測 検査路； 1 式
				近接調査計測 当て板補修； 1 式
				近接調査計測 鋼板巻立； 1 式
				道路施設基本データ作成費用 1 式
				鉄筋探査 1 式
				下向き 極小規模；
現場環境改善費（率計上）	式	1	1, 157, 000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13, 762, 000	
純工事費	式	1	193, 104, 810	
現場管理費	式	1	64, 583, 000	
工事原価	式	1	257, 687, 810	
一般管理費等	式	1	41, 822, 190	
工事価格	式	1	299, 510, 000	