

単 価 合 意 書

令和 8 年 9 月 7 日に契約した R 8 ・ 9 釣浜橋耐震補強工事 における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、当事者間電子署名の上、本システムに保存する。

令和 8 年 9 月 9 日

発注者 住所 新潟県新潟市中央区南笹口 2 丁目 1 番 6 5 号
氏名 分任支出負担行為担当官
北陸地方整備局 新潟国道事務所長 青木 崇光

受注者 住所 新潟県新潟市中央区八千代 1 丁目 4 番 3 4 号
氏名 第一建設工業株式会社 新潟支店
取締役常務執行役員支店長 佐々木 健一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
		式	1		171,762,814	
橋梁附属物工						
		式	1		1,639,913	
検査路撤去復旧工						
		式	1		1,639,913	
検査路撤去工	再利用					
		t	2.4	230,406	552,974	
検査路再設置工	再利用材					
		t	2.4	293,199	703,677	
人肩運搬	水平換算距離 L=264m					
		t	3	106,418	319,254	
足場上部材運搬	運搬長40m<L≤50m 1部材当り質量 100kg以下					
		部材	2	14,834	29,668	
足場上部材運搬	運搬長40m<L≤50m 1部材当り質量 500を超え700kg以下					
		部材	2	17,170	34,340	
橋脚巻立て工						
		式	1		22,492,723	
RC橋脚鋼板巻立て工						
		式	1		22,492,723	
鋼板取付	t=12mm 無収縮モルタル					
		m2	38	54,666	2,077,308	
鋼板巻立て(材料費)	円形補強鋼板(フランクット無)					
		t	3.8	1,647,190	6,259,322	
鋼板巻立て(材料費)	下端拘束用形鋼					
		t	1.7	1,487,462	2,528,685	
アンカー(材料費)	SD345 D51 L=1750 2N・2W					
		組	32	17,170	549,440	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
シール材(材料費)	エポキシ					
		m2	38	3,144	119,472	
注入材(材料費)	無収縮モルタル					
		m2	38	15,753	598,614	
カウシキング	極小規模					
		m	5	25,456	127,280	
現場溶接	平均板厚 12mm					
		m	52	48,706	2,532,712	
現場溶接	板厚 30mm					
		m	14	306,876	4,296,264	
現場溶接	板厚 22mm					
		m	15	153,438	2,301,570	
定着用アンカー	D51mm 削孔長 1.03m					
		箇所	32	2,484	79,488	
アンカー注入材	エポキシ					
		本	32	3,961	126,752	
目地板	樹脂発泡体(15倍発泡) t=50					
		m2	7	14,185	99,295	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.15	361,683	54,252	
根巻きコンクリート	18-8-25(20)BB W/C≦60%					
		m3	5	31,476	157,380	
型枠	化粧型枠					
		式	1		265,635	
人肩運搬	水平換算距離 L=264m					
		t	3	106,418	319,254	
橋梁補修工						
		式	1		562,739	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高力ボルト当て板鋼桁補強工						
		式	1		562,739	
高力ボルト当て板鋼桁補強	1部材当り20kg以下 トルシア形高力ボルト					
		箇所	1	413,494	413,494	
金属パテ補修工	セラミック金属補修特殊パテ					
		m2	0.1	1,492,454	149,245	
現場塗装工						
		式	1		8,746,435	
塗替塗装工						
(RC-Ⅰ)【P3橋脚】		式	1		5,723,472	
不陸調整材撤去	人力作業					
		m2	141	10,502	1,480,782	
1種素地調整	回収式 配管長L=150m以内					
		m2	141	22,561	3,181,101	
下塗	有機ジンクリッチパイント(2回塗り/層)はけ・ローラーII 塗装回数 1回					
		m2	141	2,747	387,327	
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー 塗装回数 1回					
		m2	141	2,230	314,430	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	141	1,049	147,909	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩 塗装回数 1回					
		m2	141	1,503	211,923	
塗替塗装工						
(RC-Ⅰ)【A2橋台】		式	1		2,832,551	
1種素地調整	回収式 配管長L=50m以内					
		m2	92	21,163	1,946,996	
清掃・水洗い	塗替塗装					
		m2	92	195.6	17,995	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下塗	有機ジンクリッチ [®] イント(2回塗り/層) はけ・ローラーII 塗装回数 1回	m2	92	2,747	252,724	
下塗	弱溶剤形変性 [®] キシ樹脂塗料(2層) はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	92	2,230	205,160	
下塗 (増し塗り)	弱溶剤形変性 [®] キシ樹脂塗料(1層) はけ・ローラー 塗装回数 1回	m2	92	1,115	102,580	
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回	m2	92	1,182	108,744	
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 赤系 塗装回数 1回	m2	92	2,156	198,352	
現場塗装工 (F-13)【P3橋脚】		式	1		82,135	
下塗	有機ジンクリッチ [®] イント(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	5	9,666	48,330	
下塗	変性 [®] キシ樹脂塗料(2層) 塗装回数 1回	m2	5	3,141	15,705	
中塗	ふっ素樹脂塗料用 淡彩 塗装回数 1回	m2	5	1,485	7,425	
上塗	ふっ素樹脂塗料 淡彩 塗装回数 1回	m2	5	2,135	10,675	
現場塗装工 (J)【P3橋脚】		式	1		86,994	
下塗	有機ジンクリッチ [®] イント(2回塗り/層) 塗装回数 1回	m2	9	9,666	86,994	
人肩運搬		式	1		21,283	
人肩運搬	水平換算距離 L=264m	t	0.2	106,418	21,283	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防護柵工		式	1		29,032	
防止柵工		式	1		29,032	
転落(横断)防止柵	P3-1.1-2.0E-f 撤去・再設置	m	4	7,258	29,032	
構造物撤去工		式	1		2,625,464	
止水壁撤去工		式	1		1,276,646	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	m3	16	59,837	957,392	
人肩運搬	水平換算距離 L=264m	t	3	106,418	319,254	
作業土工		式	1		636,429	
床掘り(掘削)	岩塊・玉石	式	1		291,090	
人肩運搬	水平換算距離 L=264m	t	3	106,418	319,254	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50,000m3未満	式	1		9,021	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		13,095	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		3,969	
運搬処理工		式	1		712,389	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	2,530	40,480	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	16	4,492	71,872	
現場発生品運搬	鋼材	式	1		600,037	
仮設工		式	1		135,666,508	
工事用道路工		式	1		2,745,571	
工事用道路盛土	4.0m以上	m3	730	1,413	1,031,490	
安定シート	軟弱地盤安定シート設置・撤去	m2	480	282.6	135,648	
敷砂利	C-40 t=100mm	m2	7	546.3	3,824	
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	99	384.6	38,075	
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去・賃料	m2	307	2,550	782,850	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	740	388.2	287,268	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		357,930	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		108,486	
河川内進入路工		式	1		667,263	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川内進入路盛土	水中ハッパ用	m3	100	5,181	518,100	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		82,950	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		52,983	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		13,230	
土留・仮締切工		式	1		126,718,969	
荷揚構台設置撤去	重量物対応支保	m3	215	9,465	2,034,975	
吊足場設置撤去	先行床施工式フロア型システム吊足場	m2	497	87,111	43,294,167	
補助梁設置撤去	H150	本	5	178,096	890,480	
作業床降下扛上	P3吊足場部	回	1	2,965,941	2,965,941	
作業床昇降階段	枠組足場 安全ネット無	掛m2	37	4,718	174,566	
受台設置撤去	モルタル受台	箇所	4	26,964	107,856	
吊梁設置撤去	吊梁H400 幅止H200	箇所	2	3,504,023	7,008,046	
止水壁組立解体	止水パッキン有	m2	184	150,443	27,681,512	
止水壁側吊設備	Dflip工法用	箇所	4	382,647	1,530,588	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
底盤鋼板設置撤去	Dflip工法用					
		m2	22	231,704	5,097,488	
水中鋼板設置・止水処理	Dflip工法用					
		橋脚	1	4,761,877	4,761,877	
底版鋼板材料費	Dflip工法用					
		t	3.8	949,180	3,606,884	
底盤ブレース設置撤去	Dflip工法用					
		基	24	171,307	4,111,368	
縦梁(はらみ防止)設置撤去	H200					
		m	52	80,352	4,178,304	
ずれ防止材設置撤去	H100					
		m	55	53,957	2,967,635	
切梁支保設置撤去	H200					
		m	16	350,202	5,603,232	
作業支障箇所撤去復旧	P3吊足場部					
		箇所	1	389,934	389,934	
止水壁沈設扛上	Dflip工法用					
		橋脚	1	1,171,002	1,171,002	
河床床掘埋戻し	水中バックホウ					
		日	1	975,536	975,536	
水中バックホウ用動力ケーブル架台	H100					
		箇所	5	77,617	388,085	
水中ポンプ設置撤去	人力					
		箇所	1	170,908	170,908	
ポンプ排水	0以上120(m3/h)未満 10m 常時排水					
		式	1		2,527,454	
人肩運搬	水平換算距離 L=264m					
		t	3	106,418	319,254	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
特許料	Dflip工法					
		式	1		4,761,877	
足場工 (A2橋台)		式	1		1,294,070	
足場	枠組足場 安全ネット有					
		掛m2	190	5,176	983,440	
足場	中段足場					
		m2	20	1,393	27,860	
防護	板張防護					
		m2	110	1,891	208,010	
防護	シート張防護					
		m2	140	534	74,760	
足場工 (P3橋脚)		式	1		1,957,074	
足場	枠組足場 安全ネット有					
		掛m2	270	5,176	1,397,520	
防護	シート張防護					
		m2	450	534	240,300	
人肩運搬	水平換算距離 L=264m					
		t	3	106,418	319,254	
環境対策工		式	1		1,546,841	
環境対策資機材	鉛・PCB対応					
		式	1		1,546,841	
交通管理工						
		式	1		736,720	
交通誘導警備員						
		式	1		736,720	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費						
		式	1		171,762,814	
共通仮設費						
		式	1		21,010,402	
共通仮設費						
		式	1		7,271,836	
運搬費						
		式	1		4,900,392	
重建設機械分解組立輸送費	水中ハッチャリ					
		式	1		1,061,988	
仮設材運搬費	敷鉄板他					
		式	1		3,838,404	
安全費						
		式	1		722,068	
鉛等呼吸用保護具等費用	1種ヘルメット					
		式	1		722,068	
役務費						
		式	1		56,902	
借地料						
		式	1		56,902	
技術管理費						
		式	1		437,445	
近接調査計測	検査路					
		式	1		126,621	
近接調査計測	当て板補修					
		式	1		64,010	
近接調査計測	鋼板巻立					
		式	1		53,718	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		64,120	
鉄筋探査	下向き 極小規模					
		式	1		128,976	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,155,029	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		13,738,566	
純工事費						
		式	1		192,773,216	
現場管理費						
		式	1		64,473,029	
工事原価						
		式	1		257,246,245	
一般管理費等						
		式	1		41,753,755	
工事価格						
		式	1		299,000,000	
消費税相当額						
		式	1		29,900,000	
工事費計						
		式	1		328,900,000	