積算内訳書

１．業務名

業務名	Ｒ８沼垂道路地質調査その１業務
履行場所	新潟県新潟市中央区万代三丁目～同区沼垂東二丁目

２．業務内容

１）事務所名　　新潟国道事務所　計　画　課

２）履行期間　　143 日間　　自　令和　8年 8月 5日

至　令和　8年12月25日

３）設計説明

４）業務内容

積算内訳書

業務名	Ｒ８沼垂道路地質調査その１業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査	式	1	7,901,425	
直接調査費	式	1	6,350,700	
機械ボーリング	式	1	2,941,400	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 8 m 粘性土・シルト,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 16 m 砂・砂質土,50m以下,鉛直下方,φ86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 粘性土・シルト,50m超～80m以下,鉛直下方,φ66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 100 m 砂・砂質土,50m超～80m以下,鉛直下方,φ66mm
サンプリング	式	1	59,000	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ 2 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,995,400	標準貫入試験 20 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 100 回 砂・砂質土 孔内載荷試験 4 回 普通載荷 現場透水試験 4 回

積算内訳書

業務名	Ｒ８沼垂道路地質調査その１業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ケーシング法
室内土質試験	式	1	741,140	土粒子の密度試験 10 試料 土の含水比試験 10 試料 土の粒度試験（沈降分析） 6 試料 土の粒度試験（ふるい分析） 38 試料 土の液性限界試験 10 試料 土の塑性限界試験 10 試料 土の湿潤試験 2 試料 土の一軸圧縮試験 2 試料 土の圧密試験 2 試料
試掘調査	式	1	292,600	試掘調査 2 箇所
総合解析	式	1	188,160	解析等調査 1 式
電子成果品作成費	式	1	129,000	電子成果品作成費 1 式
検定費等	式	1	4,000	検定費等 2 本
間接調査費	式	1	1,550,725	
準備費	式	1	433,720	準備及び跡片付け 1 式 調査孔閉塞

積算内訳書

業務名	Ｒ８沼垂道路地質調査その１業務	業 種	地質調査
		項 目	一般調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式 給水費(ポンプ運転) 1 式
仮設費	式	1	142,160	足場仮設 1 式
安全費	式	1	794,600	環境保全(仮囲い) 1 式 交通誘導警備員A 12 人 昼間 交通誘導警備員B 24 人 昼間
旅費交通費	式	1	135,819	旅費交通費（率計上・宿泊無） 1 式
施工管理費	式	1	44,426	施工管理費 1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	7,901,425	
間接費	式	1	5,398,575	
諸経費	式	1	5,398,575	
一般調査業務費	式	1	13,300,000	
解析等調査	式	1	1,309,844	
直接業務費	式	1	1,309,844	
解析等調査	式	1	1,309,844	計画準備 1 業務 解析等調査

積算内訳書

業務名	Ｒ８沼垂道路地質調査その１業務	業 種	地質調査
		項 目	解析等調査

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				1 式
共通	式	1	313,800	
共通	式	1	313,800	
打合せ等	式	1	313,800	打合せ 1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,623,644	
その他原価	式	1	874,332	
一般管理費等	式	1	1,342,024	
解析等調査業務費	式	1	3,840,000	
調査業務価格	式	1	17,140,000	
共通	式	1	139,660	
共通（設計業務）	式	1	139,660	
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	139,660	
その他原価	式	1	75,206	
一般管理費等	式	1	115,134	
業務価格	式	1	330,000	
業務価格	式	1	17,470,000	

積算内訳書

業務名	Ｒ８沼垂道路地質調査その１業務	業 種	設計業務
		項 目	業務価格

項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳