

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 沼垂道路地質調査その2業務
履行場所	新潟県新潟市中央区万代三丁目～同区沼垂東二丁目

2. 業務内容

1) 事務所名	新潟国道事務所 計 画 課		
2) 履行期間	143 日間	自 令和 8年 8月 5日	
		至 令和 8年12月25日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	R 8 沼垂道路地質調査その 2 業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	6,945,658	
直接調査費		式	1	6,056,100	
機械ボーリング		式	1	2,941,400	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 8 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 16 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 20 m 粘性土・シルト, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 100 m 砂・砂質土, 50m超～80m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サンプリング		式	1	59,000	固定ピストン式シウォールサンプラー 2 本
サウンディング及び原位置試験		式	1	1,995,400	標準貫入試験 20 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 100 回 砂・砂質土 孔内載荷試験 4 回 普通載荷 現場透水試験 4 回

積算内訳書

業務名	R 8 沼垂道路地質調査その 2 業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
室内土質試験	式	1	741, 140	ケーシング法	
				土粒子の密度試験	10 試料
				土の含水比試験	10 試料
				土の粒度試験（沈降分析）	6 試料
				土の粒度試験（ふるい分析）	38 試料
				土の液性限界試験	10 試料
				土の塑性限界試験	10 試料
				土の湿潤試験	2 試料
				土の一軸圧縮試験	2 試料
				土の圧密試験	2 試料
				解析等調査	1 式
				電子成果品作成費	1 式
総合解析	式	1	188, 160	電子成果品作成費	
電子成果品作成費	式	1	127, 000	検定費等	
検定費等	式	1	4, 000	間接調査費	
間接調査費	式	1	889, 558	準備費	
準備費	式	1	433, 720	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費（ポンプ運転）	

積算内訳書

業務名	R 8 沼垂道路地質調査その 2 業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
仮設費	式	1	142, 160	足場仮設	
				1	式
安全費	式	1	141, 800	環境保全(仮囲い)	
				1	式
旅費交通費	式	1	129, 514	旅費交通費（率計上・宿泊無）	
				1	式
施工管理費	式	1	42, 364	施工管理費	
				1	式
直接調査費＋間接調査費	式	1	6, 945, 658		
間接費	式	1	4, 794, 342		
諸経費	式	1	4, 794, 342		
一般調査業務費	式	1	11, 740, 000		
解析等調査	式	1	1, 309, 844		
直接業務費	式	1	1, 309, 844		
解析等調査	式	1	1, 309, 844	計画準備	
				1	業務
				1	式
共通	式	1	313, 800		
共通	式	1	313, 800		
打合せ等	式	1	313, 800	打合せ	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1, 623, 644		

積算内訳書

業務名	R 8 沼垂道路地質調査その 2 業務			業 種	地質調査
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
その他原価	式	1	874,332		
一般管理費等	式	1	1,342,024		
解析等調査業務費	式	1	3,840,000		
調査業務価格	式	1	15,580,000		
共通	式	1	139,660		
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	139,660		
その他原価	式	1	75,206		
一般管理費等	式	1	115,134		
業務価格	式	1	330,000		
業務価格	式	1	15,910,000		