



わじま もんぜんまち すず わかやままち
国道249号(輪島市門前町～珠洲市若山町)の
権限代行区間約53km全区間についてR11年春迄に本復旧完了予定

- 令和6年能登半島地震及び令和6年9月の豪雨災害により被害が発生した国道249号沿岸部は、国の権限代行により復旧工事を進めています。
- 国道249号沿岸部の権限代行区間約53km全区間は今春に公表した本復旧方針により、用地取得や大型構造物の施工等が順調に進んだ場合、令和11年春迄の本復旧完了を予定しています。
- 引き続き、令和6年能登半島地震から5ヶ年程度での本復旧完了を目指し、一日でも早い本復旧完了に向け工程短縮を図っていきます。

【国道249号沿岸部 権限代行区間約53km全区間の本復旧方針】

	工区	本復旧方針
①	なかや 中屋トンネル工区	(現道の中屋トンネルは活用した上で)中屋トンネル輪島側坑口以北は新たなトンネルによる別線復旧
②	せんまいだ 千枚田工区	隆起海岸を活用した別線復旧
③	おおかわはま 大川浜工区	隆起海岸を活用した別線復旧
④	ほうさか 逢坂トンネル工区	トンネルによる別線復旧
⑤	おおたに 大谷トンネル・ループ橋工区	現道位置での復旧

【参考】 国道249号(輪島市門前町～珠洲市)の大規模被災箇所における本復旧方針を決定について
URL: <https://www.hrr.mlit.go.jp/press/2024/3/250326noto.pdf>

【問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 能登復興事務所 副所長 けんめい まさひろ 健名 政博

住所 石川県七尾市神明町口12番地2 NTT七尾ビル3階 電話番号 0767-52-4511(代表)

復旧・復興の進捗情報

HomePage



復旧・復興の今を発信

X



若手職員による現場紹介

YouTube



現場から見える奥能登の魅力

Instagram




大規模被災箇所位置図

- 迂回路となり得る県道・市道の有無や、隆起海岸と崩落土砂の到達範囲などを加味した本復旧方針を基に、**原位置復旧**や**隆起海岸を活用した別線復旧**および**トンネルによる別線復旧を実施中**。
- **権限代行区間約53km全区間の本復旧**は、用地取得や大型構造物の施工等が順調に進んだ場合、**令和11年春迄の完了**を予定しています。
- 令和6年能登半島地震から5ヶ年程度での本復旧完了を目指し、一日でも早い本復旧完了に向け工程短縮を図っていきます。



①中屋トンネル工区
(地震被災状況 R6.1)



(復旧状況 R7.7)



②千枚田工区
(地震被災状況 R6.1)



(復旧状況 R7.5)



③大川浜工区
(地震被災状況 R6.1)

(復旧状況 R7.5)