

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度大町ダム機械設備補修工事
工事地名	長野県大町市平字2112-71

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年 6月	13) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 事務所名	大町ダム管理所	14) 単価適用年月	製作: 2025年 6月	据付: 2025年 6月	
3) 工事番号	2584752004	15) 歩掛適用年月	製作: 2025年 6月	据付: 2025年 6月	
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	16) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	17) 前契約額		0	
6) 主工種	水門設備(ダム用水門)	18) 隨意契約額		0	
7) 工事量		19) 調整区分		0	
8) 工期	280日間 (当初)至 (0回変更)至 年 月 日	20) 工場管理費対象額			
9) 施工県	製作: 長野県	21) 共通仮設費対象額			
10) 地区	製作: 大北(2001年7月~)	22) 現場管理費対象額			
11) 河川・路線		23) 一般管理費等対象額			
12) 設計年月	令和7年 6月	24) 処分費等	0		
		25) 公告日	令和7年 5月 7日		
		26) 入札締切日	年 月 日		

## 3. 予算科目

1) 予算科目:	2) 目:	3) 目の細分:	4) 事業名:

## 設計内訳書

工事名	令和7年度大町ダム機械設備補修工事	(当初)				事業区分	機械設備		
		工事区分	規格	単価	金額		水門設備(ダム用水門)	数量増減	金額増減
製作工	ダム用水門設備製作	式	1		10,957,200				
選択取水設備上段扉		式	1		10,957,200				
開閉装置 機器単体品		式	1		10,957,200				内-1号
純製作費		式	1		10,957,200				
製作原価		式	1		10,957,200				
据付工	ダム用水門輸送工	式	1		20,871,860				
		式	1		61,000				
輸送工	ダム用水門輸送	式	1		61,000				内-2号
ダム用水門設備据付		式	1		61,000				
常用洪水吐設備		式	1		20,810,860				
		式	1		7,851,180				

## 設計内訳書

工事名	(当 初)						事業区分 工事区分	機械設備	
								水門設備 (ダム用水門)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
油圧シリンダー分解整備	主ゲート1号、2号	式	1		7,851,180			内-3号	
選択取水設備上段扉		式	1		12,959,680				
開閉装置更新		式	1		12,959,680			内-4号	
共通仮設費		式	1		3,049,000				
共通仮設費（率計上）		式	1						
純工事費		式	1						
現場管理費		式	1						
据付間接費		式	1						
据付工事原価		式	1						
設計技術費		式	1						
工事原価		式	1						
一般管理費等		式	1						

## 設計內訣書

## 一式当たり内訳書

## 開閉装置 機器單体品

## 第 1号内訳書

単価使用年月	2025.06
歩掛使用年月	2025.06
労務調整係数	1.000-0000002000

## 一式当たり内訳書

### ダム用水門輸送

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 06
歩掛使用年月	2025. 06
労務調整係数	1. 000-0000002000

# 一式当たり内訳書

油圧シリンダー分解整備

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000000200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部品費		式	1		759, 480			
機器搬入・設置及び搬出		式	1		426, 800			
油圧シリンダ取外し・仮置き		式	1		1, 738, 000			
油圧シリンダ分解・組立		式	1		2, 086, 000			
油圧シリンダ取付・補修塗装		式	1		695, 300			
油圧ユニット廃油・油槽清掃		式	1		678, 500			
油圧配管部分取替・フランギング		式	1		654, 400			
試運転調整		式	1		812, 700			
合 計					7, 851, 180			

# 一式当たり内訳書

開閉装置更新

第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 05
歩掛使用年月	2025. 05
労務調整係数	1. 000-0000000200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
部品費		式	1		57,780			
資機材撤去・搬入準備		式	1		3,175,000			
電動機等撤去		式	1		2,408,000			
撤去機器搬出		式	1		629,000			
新設機器搬入		式	1		2,456,000			
電動機等設置		式	1		2,232,000			
芯出し等調整		式	1		234,900			
試運転調整		式	1		1,767,000			
合 計					12,959,680			