

令和4年7月19日
北陸地方整備局
敦賀港湾事務所

令和3年度完成優良工事等の事務所長表彰について

優良工事等の表彰は、北陸地方整備局管内の工事等に関し、その施工及び成果が優秀であって、他の規範となるものを選定し表彰することにより、良質な社会資本整備を目指すとともに、建設技術向上と事業の推進に資することを目的としています。

また、港湾空港工事の品質確保にあたり、直接施工に従事する建設技能者の果たす役割が重要であることから、工事の品質確保や向上に貢献した優良な建設技能者を表彰するものです。

敦賀港湾事務所では、令和3年度完成の優良工事等について別紙のとおり決定いたしました。つきましては、事務所長表彰式を下記により執り行いますので、お知らせします。

記

1. 日 時 : 令和4年7月27日(水) 15:30～
2. 場 所 : 敦賀市松栄町7-28
敦賀地方合同庁舎2階 会議室

※報道関係の皆様へ

新型コロナウイルス感染症防止対策の観点から、風邪症状、発熱などの症状がある方は来場をお控えください。また、会場ではマスクの着用をお願いします。

発表記者クラブ

福井県政記者クラブ

敦賀市記者クラブ

専門紙

<問い合わせ先>

国土交通省 北陸地方整備局 敦賀港湾事務所

副所長 樋口(ひぐち)

総務課長 稲垣(いながき)

TEL : 0770-22-2590

FAX : 0770-21-8101

(別 紙)

令和3年度完成 優良工事等事務所長表彰一覧

1. 優良建設技術者（工事）表彰

番号	受賞者名	工事名
1	東亜建設工業株式会社 北陸支店 監理技術者 小西 豊	敦賀港(鞠山南地区) 岸壁(-14m)上部工事
2	東洋建設株式会社 北陸支店 現場代理人及び監理技術者 松本 寛和	敦賀港(鞠山南地区) 岸壁(-14m)本体工事(その2)

2. 建設技能者表彰

番号	受賞者名	工事名【元請負者名】
1	敦賀旭土建株式会社 鳥居 孝宏	敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-14m)築造工事 【あおみ建設株式会社 北陸支店】

1. 令和3年度完成 優良建設技術者(工事)[事務所長表彰]

			番号	1
技術者	<p style="text-align: center;">小西 豊 (監理技術者)</p> <p style="text-align: center;">東亜建設工業株式会社 北陸支店 新潟市中央区天神1丁目17番1号</p>	事務所名	敦賀港湾事務所	
		工期	(自) 令和3年3月17日 (至) 令和4年2月10日	
		請負金額	475,252,461 円	
工事名	<p style="text-align: center;">敦賀港(鞠山南地区) 岸壁(-14m)上部工事</p>	工事場所	福井県敦賀市鞠山地先 福井県坂井市三国町米納津地先	
選定理由	<p>本工事は、岸壁ケーソン12函への上床版設置と上部コンクリート打設を施工するものであったが、通年での施工であったため、夏季及び冬季それぞれの時期において施工上の対応が求められるものであった。</p> <p>上部コンクリートはポンプ圧送距離が約100mと長く、夏季においてはスランプ低下の防止のため圧送用配管の温度上昇を防ぐ対策を行い、品質確保に努めた。冬季においては、季節風により発生する波浪の影響が想定されたため、鉄筋を工場で大組した後に現場へ搬入し、一括設置することにより施工効率の向上に努めた。また、本工事は先行するケーソン据付工事及び上床版製作工事の完了後に着手可能となる箇所もあったため、先行工事の出来形等を確認した上での施工を適切に行い、品質及び出来形を確保し完工した。</p>			

			番号	2
技術者	<p style="text-align: center;">松本 寛和 (現場代理人及び監理技術者)</p> <p style="text-align: center;">東洋建設株式会社 北陸支店 石川県金沢市畝田東3丁目87番地</p>	事務所名	敦賀港湾事務所	
		工期	(自) 令和2年11月16日 (至) 令和3年5月31日	
		請負金額	401,390,000 円	
工事名	<p style="text-align: center;">敦賀港(鞠山南地区) 岸壁(-14m)本体工事(その2)</p>	工事場所	福井県敦賀市蓬萊町地先 先福井県坂井市三国町米納津地先	
選定理由	<p>本工事において製作するケーソンは、スリット構造であり、構造上、多数の隔壁で構成されるコンクリート構造物の施工であるため、高度な出来形精度が求められた。当該受注者は鉄筋加工にあたって、3DCAD・CIMを活用し、詳細部の把握に努めるとともに、専用の取付架台や隔壁間移動用昇降タラップを用いることで、作業効率及び安全性の向上を図る等の工夫を行った。また、本工事は、上床版の製作を敦賀港から約80km離れた福井港で同時施工しており、適切な施工管理が求められた。遠隔2箇所での施工にあたっては、元請職員全員がタブレットを使用した施工管理を行い、施工状況や写真情報をリアルタイムで共有し、手戻りや重複作業を回避するなど施工管理の効率化に努め、本工事において良好な品質及び出来形を確保した。</p>			

2. 令和3年度完成 建設技能者表彰[事務所長表彰]

		番号	1
事務所名	敦賀港湾事務所		
優良工事名	敦賀港(鞠山南地区)岸壁(-14m)築造工事		
元請負者名	あおみ建設株式会社 北陸支店		
下請負者名	敦賀旭土建株式会社		
技能者名	鳥居 孝宏		
選定理由	<p>本工事における主要工種である裏込工(裏込石投入)の作業船(クレーン付台船)オペレータとして工事に従事した。</p> <p>投入箇所は岸壁(-14m)のケーソンの直背後であるが、同時期に別件岸壁(-14m)上部工事も施工を行っており輻輳しての作業であった。安全性を第一優先とした作業間の調整が絶対条件の下、投入作業はもとより、係船作業、ウインチ作業など船員への的確な作業指示により、安全作業に寄与し無事故で工事を完成することができた。</p> <p>また効率よく高い出来形精度で投入を行い、工期限内に完成することができた。</p>		