

北陸地方整備局

記者発表・資料配付

・ 記者発表 ・ 資料配付 日 時	令和 6 年 1 0 月 1 日 1 6 時 0 0 分
-------------------------	---------------------------------

件 名	令和6年9月20日から大雨による被害及び対応状況等について（第10報）
-----	-------------------------------------

取り扱い	・発表をもって解禁
------	-----------

発 表 先	・管内各県記者クラブ
-------	------------

発表概要	令和6年 <u>10月1日12時00分</u> 現在 令和6年9月20日からの大雨による被害及び対応状況等について
------	--

北陸地方整備局			
ホームページ		X (旧 Twitter)	
URL : https://www.hrr.mlit.go.jp/			

問い合わせ先	北陸地方整備局	TEL (代表) 025-280-8834
	所 属	氏 名
	企画部 企画課長	戸部 啓太朗

北陸地方整備局対応状況（第10報）

令和6年10月1日12時00分現在

1. 北陸地方整備局の災害対応・防災体制状況

9月20日からの秋雨前線による大雨に対する被害を警戒し、9月20日11時50分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置し対応にあたっています。

10月1日12時00分時点の管内の情報は以下のとおり。

2. 北陸地方整備局の防災体制状況

10月1日12時00分現在の北陸地方整備局は、「警戒体制（風水害）」です。

3. 北陸地方整備局管内 総括情報

（1）自治体避難情報：（石川県被害報告及び消防庁災害対策本部報告より）

石川県：避難指示（警戒レベル4） 2市1町 92世帯 85人

避難所開設28箇所／避難者数448人

（2）人的被害状況：（石川県被害報告及び消防庁災害対策本部報告より）

死者11名（珠洲市3名、輪島市8名）

行方不明者1名（能登町1名）

重傷者2名（輪島市1名、能登町1名）

軽傷者45名（輪島市34名、能登町2名、珠洲市9名）

安否不明者3名（輪島市3名）

（3）家屋等被害状況：

新潟県 床下浸水18棟 [長岡市13 糸魚川市2 上越市3]

（新潟県被害報告より）

石川県 七尾市 床下浸水 1棟

内灘町 床下浸水 1棟

輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町は調査中（石川県被害報告より）

（4）孤立状況：石川県 輪島市：なし

珠洲市：なし

（5）ライフライン：

水道関係（石川県被害報告より）

輪島市、珠洲市、停電の影響による施設等の停止や水道破損による断水発生

[断水]

輪島市 2,206戸

珠洲市 900戸

能登町 35戸

珠洲市

若山配水池：施設停電により機能停止

大谷浄水場：沈砂池に土砂堆積で復旧困難

能登町

内浦浄水場（南部配水池）伝送器異常

矢波浄水場（吉谷配水池）伝送器異常

下水道関係

輪島市：

輪島市浄化センター：処理場侵入路が土砂崩壊により進入不可。停電中だが非常用電源の燃料切れにより機能停止。現地点検作業も困難。

門前水質管理センター：漏電によりポンプ停止。現在、ドレンにより施設外の隣接小河川へ排水

能登町：異常なし（公共）

ガス関係（内閣府防災 関係省庁災害対策会議資料より（経済産業省確認））

- ・被害情報なし

廃棄物処理関係（石川県被害報告より）

- ・輪島クリーンセンター埋立処分場が使用不可
- ・輪島市クリーンセンター宅田分場（し尿処理施設）が使用不可

（6）停電情報：（HP より）

北陸電力 石川県内 約810戸

（輪島市約580戸、珠洲市約220戸、能登町10戸未満）

（7）鉄道運行状況：（各社 HP より）

- ・JR東日本の在来線（羽越本線村上駅～間島駅間）において、線路の道床流出が発生し、現在、復旧作業を行っているが、復旧に10月6日までかかる見込み。
村上～間島駅間で9月30日から10月6日まで、一部時間帯に臨時のバスを運行。
- ・JR西日本の在来線は能登半島地震による運転取り止めを除き、平常運行
- ・能登鉄道 平常運行
- ・北陸鉄道 平常運行
- ・IRいしかわ鉄道 平常運行

(8) 船舶運航状況：

全航路 平常運航

(9) 通信状況（各社 HP より）

- ・NTT 西日本：輪島市、珠洲市の一部で（固定電話、ひかり電話、フレッツの）通信障害あり（9/21 10 時頃～）
- ・docomo：輪島市の一部で通信障害あり（9/21 10 時～）
- ・KDDI (au)：輪島市、珠洲市の一部で通信障害あり（9/21 10 時～）
- ・SoftBank：輪島市の一部で通信障害あり（9/21 10 時～）
- ・楽天モバイル：輪島市、珠洲市の一部で通信障害あり（9/21 10 時～）

(10) 交通・空港（石川県被害報より）

バス

北鉄奥能登バス・能登方面特急バス 当面の間、一部路線区間で運休（9/25～）

北鉄能登バス 平常運行

能登空港

ANA 羽田便 平常運航

4. 自治体支援

(1) 【ホットライン構築状況】

- ・11市7町3村

新潟県：新潟市、村上市、佐渡市、上越市、柏崎市、弥彦村、刈羽村、燕市

富山県：黒部市

石川県：輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、志賀町、中能登町、七尾市

福島県：喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町

とホットライン確立済み

(2) 【リエゾン派遣状況】

- ・石川県庁 3名 活動中
- ・輪島市 3名 活動中
- ・珠洲市 4名 活動中
- ・能登町 2名 活動中

(3) 【TEC-FORCE 派遣状況】

- ・ 2 1 班 8 5 名 (被災状況調査班 (河川・砂防)) 派遣済み
- ・ 1 4 班 5 6 名 (被災状況調査班 (道路)) 派遣済み
- ・ 1 班 4 名 (被災状況調査班 (ドローン))
- ・ 1 班 2 名 (道路啓開班) 派遣済み
- ・ 1 班 1 名 被害状況調査班 (広域調査 (Car-SAT)) 派遣済み
- ・ 1 班 1 名 被害状況調査班 (広域調査 (ヘリ)) 派遣済み

5. 災害対策用機械の派遣・準備状況

照明車 4 台が輪島市内の道路啓開現場で稼働中。

ほか照明車 4 台を 金沢河川国道 能登国道維持へ前進配備中。

対策本部車・待機支援車を珠洲市飯田港に配備中。

路面清掃車 2 台を輪島市に派遣し、路面清掃実施中。

防災ヘリ (まんなか号) 9 月 2 3 日 被災状況調査を実施。

防災ヘリ (ほくりく号) 9 月 2 3 日 被災状況調査を実施。

防災ヘリ (ほくりく号) 9 月 2 4 日 被災状況調査を実施。

防災ヘリ (きんき号) 9 月 2 5 日 被災状況調査を実施。

防災ヘリ (ほくりく号) 9 月 2 5 日 被災状況調査を実施。

防災ヘリ (ほくりく号) 1 0 月 1 日 被災状況調査を実施。

6. 北陸地整受援について

- ・ 関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局から受援 (TEC-FORCE 支援)

[関東]

先遣隊 1 班 3 名

被害状況調査班 (河川・砂防) 3 班 1 2 名

被害状況調査班 (道路) 3 班 1 2 名

ドローン班 1 班 4 名

[中部]

先遣隊 1 班 4 名

被害状況調査班 (河川・砂防) 3 班 1 2 名

被害状況調査班 (道路) 3 班 1 2 名

[近畿]

先遣隊 1 班 3 名

被害状況調査班 (河川・砂防) 3 班 1 2 名

被害状況調査班 (道路) 3 班 1 2 名

[東北]

先遣隊 1 班 4 名

被害状況調査班 (河川) 3 班 1 3 名

7. 協定業者要請

災害協定に基づき以下を要請

- 富士タクシー（新潟） 人員輸送車両の運行
- 富士タクシー（石川） 人員輸送車両の運行
- （一社）日本建設業協会連合会北陸支部 災害応急対策

8. 今後の対応

- ・被害状況確認を継続

9. 河川関係

■直轄河川 出水状況

なし

■補助河川 出水状況

- ・21水系28河川溢水等発生、浸水解消。被害状況調査中。

■権限代行 被災状況

河原田川水系河原田川（熊野）

- ・権限代行区間において左岸1箇所、右岸2箇所の河岸侵食を確認
- ・右岸下流区間の河岸侵食箇所について、復旧工事を実施中

10. ダム関係

■直轄ダム

大石ダム 洪水調節終了〔9月20日11時33分〕

横川ダム 洪水調節終了〔9月20日13時10分〕

■都道府県ダム

- ・石川県 洪水調節終了 3ダム
- ・富山県 洪水調節終了 1ダム
- ・新潟県 洪水調節終了 12ダム

11. 上下水道関係

10月1日、上下水道の早期復旧を目的に、関係機関による第2回連絡調整会議を開催し、現在の状況や課題を共有した。

今後も継続的に開催し連携を図る予定。

■水道

- ・石川県の3事業者において断水発生中。

断水戸数 輪島市 1,896戸

珠洲市 900戸

能登町 15戸

- ・珠洲市において給水機能付き散水車を1台派遣し給水活動を実施中。

なお、日本水道協会石川県支部と連携して活動中。

■下水道

輪島市

- ・ 門前町水質管理センター：浸水によりポンプ機能停止（機能確保済み）
- ・ 輪島市浄化センター：停電により機能停止（機能確保済み）
- ・ 管路の一部破損（機能確保済み）
- ・ マンホールポンプ 10 基：浸水により機能停止（5 基：機能確保済み、5 基：応急対応中）

珠洲市

- ・ 熊谷汚水中継ポンプ場：機器の故障により機能停止（機能確保済み）
- ・ マンホールポンプ 16 基：浸水により機能停止（機能確保済み）
- ・ 管路の一部破損（機能確保済み）

1 2. 砂防関係

1. 重要インフラの状況（砂防）

（1）土砂災害発生状況

○石川県・・・47件（直轄施工範囲4件含む）

2. 河道閉塞箇所の状況

（1）河原田川水系紅葉川（市ノ瀬）

復旧工事を実施中

（2）町野川流域寺地川、牛尾川

復旧工事を実施中

（3）9/23-25 にへり調査による河道閉塞箇所等の状況確認を実施。

3. 地すべり箇所（国道249号沿）の状況

道路啓開が進み、7地区全箇所において現地に入り、詳細調査中。

1 3. 海岸関係

■権限代行 宝立正院海岸

上戸地区

- ・ 護岸応急復旧と排水側溝の被災を確認
- ・ 護岸応急復旧箇所の復旧工事が完了

1 4. 道路関係

1. 道路の通行止め及び被災状況

【通行止め状況】

■直轄国道・直轄高速（なし）

■権限代行区間

○国道 249 号

- ・ 中屋トンネルにおける作業員の被災を受け、再発防止の検討に着手。

【地方道】

■補助国道

＜石川県：1 路線、5 箇所＞

■都道府県道等

＜石川県：16 路線、23 箇所＞

【防災道の駅「のと里山空港」】

○施設被害なし

○避難者なし

○救助活動の拠点として消防・自衛隊で活用中

【道路啓開】

○珠洲市大谷地区では、大谷川右岸側に新たに県道 272 号の迂回路設置が昨日完了

○引き続き、電力等の復旧や重要施設へのアクセスとなる箇所を中心に、県道、輪島市道及び珠洲市道の計 8 路線の啓開作業を実施。

○珠洲市の消防等通信施設への珠洲市道については、自衛隊と連携して本日啓開に着手

○引き続き、石川県、関係機関と連携し道路啓開を進める

1 5. 港湾関係

○現時点での被害状況等

1) 石川県

- ・ 9/22 宇出津港（能登町）臨港道路 D-1-3 西海岸線で大雨による冠水。
9/22 7 時から通行止め措置。排水ポンプによる排水作業中。迂回路有。
- ・ 9/22 輪島港の船だまりで流木等の漂着を確認
- ・ 9/23 宇出津港（能登町）臨港道路 D-1-3 西海岸線の通行止め解除済み。
飯田港、小木港、宇出津港の被害なし。流木等の漂着もなし。
- ・ 9/23 穴水港、七尾港、和倉港、和倉港海岸の被害なし。流木等の漂着もなし。
- ・ 9/25 輪島港の海岸護岸で被災有り。
- ・ 9/26 輪島港船だまりの漂着物等は撤去済み。

○災害対策支援に関する対応状況等

- ・ 9/25 珠洲市からの支援物資要請に伴い、伏木富山港湾事務所の港湾業務艇「なごかぜ」による飯田港へ向けた物資輸送を実施。
- ・ 9/27 伏木富山港湾事務所より、珠洲市へ支援物資を陸上輸送。
（港湾業務艇「なごかぜ」による飯田港の被災状況調査及び珠洲市への物資輸送は波浪の影響で中止）
- ・ 9/28～ 輪島港内のマルチビーム深淺測量を実施中。

1 6. その他、国交省関係の動き

- ・ 国土地理院調査ヘリ「くにかぜ」による能登半島北部の空中写真（垂直写真・斜め写真・正射画像）撮影を実施（9/23～9/24）
- ・ 砂防・土砂災害の専門職員を現地へ派遣（9/25～9/28:国総研、9/29:土研）
- ・ 下水道の専門職員を現地へ派遣（9/25～:国総研）
- ・ 河川の専門職員を現地へ派遣（9/27～9/28:国総研、土研）

※国総研：国土交通省 国土技術政策総合研究所

※土研：国立研究開発法人 土木研究所

1 7. 関係団体による支援

- ・ （一社）建設コンサルタンツ協会北陸支部に航空測量調査を要請
- ・ （一社）全国測量設計業協会北陸支部に河川の現地調査（UAV）を要請
- ・ （一社）海洋調査協会に輪島港深淺測量の実施を要請
- ・ （一社）日本建設業連合会北陸支部、（一社）建設コンサルタンツ協会北陸支部が道路啓開を支援
- ・ （一社）日本建設業連合会北陸支部に県管理河川等の応急復旧の支援を要請
- ・ 港湾業務艇「なごかぜ」が飯田港へ海上輸送した支援物資を、石川県港湾漁港建設協会が珠洲市健民体育館まで陸上輸送

TEC-FORCE活動状況



令和6年10月1日 12:00時点 ※速報値

総数 46班 161名派遣

リエゾン	5班	12名
総合指令班	1班	1名
被災状況調査班	14班	57名 (河川)
被災状況調査班	7班	28名 (砂防)
被災状況調査班	14班	56名 (道路)
被災状況調査班	1班	4名 (ドローン)
被災状況調査班 (広域調査 (ヘリ))	1班	1名
被災状況調査班 (広域調査 (Car-SAT))	1班	1名
道路啓開班	1班	2名

輪島市

リエゾン	1班	3名
被災状況調査班	7班	29名 (河川)
被災状況調査班	2班	8名 (砂防)
被災状況調査班	5班	20名 (道路)

珠洲市

リエゾン	2班	4名
被災状況調査班	3班	12名 (河川)
被災状況調査班	2班	8名 (砂防)
被災状況調査班	5班	20名 (道路)
被災状況調査班	1班	4名 (ドローン)
道路啓開班	1班	2名
被災状況調査班 (広域調査 (Car-SAT))	1班	1名

能登町

リエゾン	1班	2名
被災状況調査班	3班	12名 (河川)
被災状況調査班	1班	4名 (砂防)
被災状況調査班	4班	16名 (道路)

県管理

被災状況調査班	1班	4名 (河川)
---------	----	---------

石川県庁

リエゾン	1班	3名
総合指令班	1班	1名
被災状況調査班	1班	4名 (砂防)

穴水町

被災状況調査班	1班	4名 (砂防)
---------	----	---------

他地整からの応援状況 (上記に含む)

東北地方整備局	3班	13名
関東地方整備局	7班	28名
中部地方整備局	6班	24名
近畿地方整備局	6班	24名

9月20日からの大雨によるTEC-FORCE活動状況



河川班（輪島市）



河川班（珠洲市）



河川班



道路班（能登町）



道路班



道路班（珠洲市）



砂防班（穴水町）



砂防班（輪島市）



砂防班（珠洲市）

9月20日からの大雨によるTEC-FORCE活動状況



港湾空港班（能登町）



港湾空港班（輪島市）



ヘリ調査班



給水支援（珠洲市）



Car-SAT班



排水ポンプ車派遣（輪島市）



道路啓開班（珠洲市）



道路啓開班（珠洲市）

災害対策用機械等の派遣状況(R6年9月20日からの大雨)

- ・総数 39台
- ・照明車 11台 (うち電源支援4台)
- ・散水車 (給水装置付) 2台
- ・路面清掃車 2台
- ・対策本部車 1台
- ・待機支援車 1台
- ・衛星インターネット装置 4台
- ・モバイル映像伝送装置 5台
- ・Car-SAT 1台
- ・ドローン 12台



石川県 輪島市

- ・照明車 N=4台 (稼働中)
- ・照明車 N=1台 (待機中)
- ・路面清掃車 N=2台 (稼働中)
- ・散水車 (給水機能付) N=1台 (待機中)
- ・ドローン N=2台 (稼働中)
- ・ドローン N=3台 (待機中)

石川県能登町

- ・ドローン N=1台 (稼働中)
- ・ドローン N=1台 (待機中)

石川県七尾市

- ・照明車 ※電源支援・夜間照明 N=4台 (待機中)
- ・モバイル映像伝送装置 N=2台 (待機中)

石川県宝達志水町

- ・衛星インターネット装置 N=1台 (稼働中)

石川県珠洲市

- ・散水車 (給水装置付) N=1台 (稼働中)
- ・対策本部車 N=1台 (稼働中)
- ・待機支援車 N=1台 (稼働中)
- ・衛星インターネット装置 N=2台 (待機中)
- ・モバイル映像伝送装置 N=2台 (待機中)
- ・ドローン N=5台 (待機中)
- ・Car-SAT N=1台 (稼働中)



富山県富山市 (富山防災センター)

- ・照明車 N=3台 (待機中)
- ・モバイル映像伝送装置 N=1台 (待機中)
- ・衛星インターネット装置 N=1台 (待機中)

9月20日からの大雨に伴う河川・砂防・海岸・ダムの対応状況

※速報であり、数値等は今後変わることがある。

令和6年10月1日12:00時点

国土交通省 北陸地方整備局

- 1. 21日朝から石川県で線状降水帯が発生するなど能登半島北部を中心に大雨を観測。
- 2. 権限代行で河道埋塞の対策を行っている河原田川（熊野）において、河岸侵食が確認され、現在復旧工事を実施中。
- 3. 直轄・権限代行で対策を行っている河原田川（市ノ瀬）、町野川、R249沿線地すべり対策箇所における被災を確認。現在復旧工事を実施中。
- 4. 権限代行で復旧工事を行っている宝立正院海岸について、上戸地区で被災が確認され復旧工事を実施、9月29日に復旧が完了。
- 5. 石川県管理の21水系28河川において、氾濫による浸水被害を確認（浸水解消）。被害の詳細等調査中。
- 6. 石川県内では、県管理の北河内ダム（町野川水系）、小屋ダム（鶴飼川水系）、ハケ川ダム（ハケ川水系）で洪水調節を実施。

輪島市（わじまし）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 浸水解消



【施設等被害】 緊急応急復旧工事中



志賀町（しかまち）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 浸水解消



寺地川の状況

【河道埋塞状況】 復旧工事中



湊田地区の状況

【地すべり被害】 詳細調査中



能登町（のとうちょう）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 浸水解消




珠洲市（すずし）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 浸水解消



河原田川の状況

【河岸侵食】 復旧工事中



七尾市（ななおし）内における石川県管理河川の状況

【浸水被害】 浸水解消



令和6年9月20日からの大雨による土砂災害発生状況

土砂災害発生件数

47件

土石流等

24件

地すべり

5件

がけ崩れ

18件

9/21 土石流等 ①石川県輪島市町野町寺地



9/21 土石流等 ②石川県輪島市町野町南時国



9/21 地すべり ⑤石川県輪島市町野町川西



9/21 土石流等 ⑥石川県輪島市久手川町



凡例
● : 土砂災害発生箇所(石川県)

9/21 土石流等 ③石川県珠洲市大谷町



9/21 がけ崩れ ④石川県珠洲市若山町広栗



※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

令和6年9月20日からの大雨における水道施設の被害と対応状況等について

国土交通省
令和6年10月1日
12:00時点

- 2市1町の主要な浄水場自体は稼働可能な状況であり、順次、水道本管の通水状況を確認中。
- 停電については、北陸電力と現地確認をしながら復旧を行い、順次断水解消を進める。
- 道路啓開が必要な箇所は、関係部局・機関と連携して住居の多い所から行き、順次断水解消を進める。

県	市町村	断水戸数（戸）		断水期間	応急給水状況
		最大	現在		
石川県	わがまち 輪島市	3,236	1,896	9/21～	10台稼働中
	すずし 珠洲市	1,750	900	9/21～	8台稼働中
	ののちよう 能登町	230	15	9/22～	2台稼働中
合計		5,216	2,811		20台稼働中

