

北陸地方整備局
記者発表・資料配付

・記者発表 ・資料配付 日 時	令和8年8月27日 <u>17時30分</u>
-----------------------	----------------------------

件 名	令和8年8月27日からの大雨の対応について <u>(第3報)</u>
-----	------------------------------------

取り扱い	・発表をもって解禁
------	-----------

発 表 先	・管内各県記者クラブ
-------	------------

発表概要	令和8年8月27日 <u>15時00分現在</u> 令和8年8月27日からの大雨への対応について
------	---

北陸地方整備局 ホームページ URL : https://www.hrr.mlit.go.jp/		X(旧 Twitter) 
--	---	--

問い合わせ先	北陸地方整備局 TEL (代表) 025-280-8880 所 属 氏 名 企画部 企画課長 水野 カ斗 (みずの りきと)
--------	--

北陸地方整備局対応状況（第3報）

令和8年8月27日 15時00分現在

※下線部は第2報からの変更点

1. 北陸地方整備局の災害対応状況

令和8年8月27日から発生している大雨の影響による被害を警戒し、8月27日2時58分、北陸地方整備局は災害対策本部を設置し、対応にあたっています。

8月27日 15時00分時点の管内の情報は下記のとおり。

2. 北陸地方整備局の防災体制状況

8月27日 15時00分現在の北陸地方整備局は、「非常体制（風水害）」です。

（1）【本部】

非常体制 8月27日 6時15分発令〔風水害〕

警戒体制 8月27日 6時20分発令〔災害対策支援〕

（2）【支部】

・非常体制 1支部

富山河川国道事務所 [8月27日10時00分]〔風水害〕

・警戒体制 5支部

松本砂防事務所 [8月27日5時8分]〔風水害〕

黒部河川事務所 [8月27日6時40分]〔風水害〕

神通川水系砂防事務所 [8月27日9時20分]〔風水害〕

立山砂防事務所 [8月27日9時15分]〔風水害〕

金沢河川国道事務所 [8月27日14時30分]〔風水害〕

金沢河川国道事務所 [8月27日6時20分]〔災害対策支援〕

・注意体制 2支部

金沢営繕事務所 [8月27日8時45分]〔風水害〕

高田河川国道事務所 [8月27日5時20分]〔風水害〕

（応 援）：体制発令なし

3. 支援状況

（1）ホットライン構築状況

1 9市9町とホットラインを構築

新潟県 糸魚川市

富山県 朝日町、入善町、黒部市、魚津市、上市町、立山町、富山市、射水市、
氷見市、高岡市、砺波市、南砺市、小矢部市、滑川市

石川県 宝達志水町、中能登町、志賀町、羽咋市、津幡町、かほく市、七尾市、内灘町、
小松市、加賀市、白山市、能美市、野々市市

(2) TEC-FORCE 活動

○リエゾン派遣状況

(富山県)

富山県庁 1名 (8/27～)

(石川県)

石川県庁 1名 (8/27～)

羽咋市 1名 (8/27～)

志賀町 1名 (8/27～)

○TEC-FORCE 派遣

応急対策班として職員 3 名を派遣し活動中

・ 富山県高岡市 1 名

・ 富山県氷見市 1 名

・ 石川県羽咋市 1 名

○災害対策機械の派遣状況

・ 富山河川国道事務所

氷見市土地改良区より要請あり、排水ポンプ車 1 台、照明車 1 台を出動

・ 金沢河川国道事務所

石川県羽咋市より要請あり、排水ポンプ車 1 台、照明車 1 台を出動

・ 北陸技術事務所富山防災センター

富山県高岡市より要請あり、排水ポンプ車 2 台、照明車 2 台を出動

○資機材等の支援状況

・ 金沢河川国道事務所

石川県羽咋市より要請あり、通行止め等の規制資材（カラーコーン、点滅灯等）を支援

石川県志賀町より要請あり、通行止め等の規制資材（バリケード、カラーコーン）を
準備中

4. 災害対策用機械（防災ヘリ）の派遣・準備状況

防災ヘリ（ほくりく号）

新潟空港で待機中

5. 北陸地整受援について

現時点で要請なし

6. 協定団体要請

現時点で要請なし

7. 今後の対応

被害状況確認等を継続、災害対応状況把握を継続

8. 河川の状況

(1) 直轄管理

氾濫危険水位超過：なし

避難判断水位超過：なし

(2) 県管理

氾濫危険水位超過：なし

避難判断水位：大野川水系 河北潟

9. ダムの状況

(1) 直轄ダム

なし

(2) 補助ダム

富山県 洪水調節を実施中 1 ダム（白岩川ダム、熊野川ダム）

洪水調節終了 2 ダム（子撫川ダム、布施川ダム）

石川県 洪水調節終了 2 ダム（犀川ダム、赤瀬ダム）

(3) 事前放流

事前放流を実施したダム 3 ダム（子撫川ダム、角川ダム、桑の院ダム）

既に容量を確保したダム 2 ダム（湯谷川ダム、五位ダム）

10. 上下水道の状況

(1) 水道

富山県 氷見市 仏生寺（上中）地区

最大断水戸数：30 戸

応急給水状況：給水車（3t）で対応中

応急復旧状況：漏水箇所修理中（復旧見込み未定）

氷見市 日名田地区

最大断水戸数：8 戸

応急給水状況：仮設給水タンク設置の予定

応急復旧状況：管路破損を確認（復旧見込み未定）

入善町 舟見地区【復旧済み】

最大断水戸数：30 戸（停電による設備停止）

（2）下水道

被災状況調査中

1 1. 砂防の状況

（1）直轄砂防

【常願寺川水系砂防】 天候が回復次第巡視予定

【黒部川水系砂防】 天候が回復次第巡視予定

【姫川水系砂防】 天候が回復次第巡視予定

【手取川水系砂防】 天候が回復次第巡視予定

【神通川水系砂防】 天候が回復次第巡視予定

※CCTV による点検ではいずれも異常なし

（2）補助砂防

富山県：氷見市日名田地先、阿尾地先、中谷内地先で土砂流出被害情報あり

いずれも人的被害なし

1 2. 道路の状況

（1）高速道路（1 路線、1 箇所）

北陸自動車道 砺波 I C～小杉 I C（上下線）

8 月 2 7 日 1 1：2 5 通行止め開始

（2）直轄国道（3 路線、3 箇所）

[事前通行規制基準超過による通行止め]（2 路線、2 箇所）※

・国道 1 6 0 号（富山県氷見市中波～同市藪田） L＝8. 0 k m

8 月 2 7 日 4：4 0 通行止め開始

※連続する 2 つの規制区間を 1 か所として集計

・国道 8 号（富山県小矢部市安楽寺～石川県河北郡津幡町） L＝1. 6 k m

8 月 2 7 日 8：5 0 通行止め開始

[路面冠水等による通行止め]（1 路線、1 箇所）

・国道 1 6 0 号（氷見市上泉交差点）

8 月 2 7 日 2：2 0 通行止め開始

8 月 2 7 日 1 3：0 0 通行止め解除（上り線のみ車線規制）

8月27日 15:15 上り線車線規制解除

- ・国道159号（羽咋市四柳町～飯山交差点） L = 4.2 km

8月27日 7:00 通行止め開始

8月27日 14:30 通行止め解除

- ・国道470号（氷見IC～七尾大泊IC）（土砂流出による点検）

8月27日 14:00 通行止め開始

（3）補助国道（7路線、10箇所）

[土砂流入による通行止め]

- ・国道415号（富山県高岡市太田） L = 0.2 km
- ・国道415号（石川県宝達志水町杉野屋） L = 6.9 km
- ・国道415号（富山県氷見市谷屋～熊無） L = 4.6 km
- ・国道416号（石川県小松市尾小屋町～丸山町） L = 6.5 km
- ・国道156号（富山県砺波市庄川町小牧～南砺市大崩島） L = 14.3 km
- ・国道304号（富山県南砺市大鋸屋） L = 4.4 km
- ・国道471号（富山県富山市八尾～岐阜県境） L = 5.6 km
- ・国道471号（富山県砺波市庄川町湯川～南砺市利賀村北豆谷） L = 14.9 km
- ・国道160号（石川県七尾市庵町～同市黒埼町） L = 4.8 km
- ・国道249号（石川県羽咋市滝町～同市紫垣町） L = 2.3 km

（4）地方道（40路線、40箇所）

【富山県】（20線、20箇所）

【石川県】（20路線、20箇所）

（5）直轄工事現場の状況

富山河川国道事務所管内：被災なし

金沢河川国道事務所管内：被災なし

能登復興事務所管内：被災なし

13. 公営住宅の状況

富山県氷見市：市営住宅（40戸）にて床上浸水被害あり

今後、情報等が入れば随時お知らせします。

詳細情報は、北陸地方整備局ホームページでご覧いただけます。

ホームページ

URL : <https://www.hrr.mlit.go.jp/>



X (旧 Twitter)

