

河川災害復旧助成事業

五十嵐川の概要

【五十嵐川の整備方針】

- 洪水の流下する断面を確保するため、築堤、河道拡幅、河床掘削、橋梁の架替を行います。
- 下流の河道蛇行区間においては、洪水がスムーズに流下できるように屈曲部の解消を図ります。
- 堤防を保護するため、護岸を設置します。
- 漏水のおそれがある箇所には漏水対策等を実施します。

■事業計画概要

河川災害復旧助成事業	
事業主体	新潟県
事業位置	新潟県三条市
延長	五十嵐川 L=3,900m
主な事業内容	築堤、掘削、護岸、橋梁架替
事業費	363億円
工期	平成16年度～平成20年度

■五十嵐川(下流区間)標準断面図



昭栄大橋より下流のイメージ図



河川災害復旧助成事業

刈谷田川の概要

[刈谷田川の整備方針]

●刈谷田川工区

- ・ 計画河床勾配の見直しと高水敷掘削などによる河道内整備により、計画高水流量を計画高水位以下で安全に流下させます。
- ・ 中之島町破堤箇所の河道屈曲部は流路を是正し、洪水を安全に流下させます。
- ・ 刈谷田川流域で最大の市街地である見附市上流域に遊水地を設置し、河道への負担を低減させます。

●稚児清水川工区

- ・ 計画河床勾配の見直しと河床掘削などによる河道内整備により計画高水流量を計画高水位以下で安全に流下させ、また河床安定を図る河道改修を実施します。

刈谷田川ショートカット部イメージ図



■事業計画概要

事業名	河川災害復旧助成事業		河川災害復旧等関連緊急事業
事業主体	新潟県		
事業位置	新潟県見附市、栃尾市、南蒲原郡中之島町、栄町		
延長	刈谷田川工区 L=18,100m	稚児清水川工区 L=2,215m	刈谷田川 L=6,410m
主な事業内容	築堤、掘削、護岸、遊水地、橋梁架替		築堤、掘削、護岸
事業費	481億円		
工期	平成16年度～平成20年度		

稚児清水川イメージ図



■刈谷田川標準断面図(助成事業区間)

