

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度三国川ダム非常用発電機更新その2工事
工事地名	新潟県南魚沼市清水瀬686番地59 三国川ダム管理所

2. 工事内容

1)	事務所名	三国川ダム管理所		
2)	主 工 種	河川維持工事		
3)	工 期	367日間	自	令和 7年 3月26日
			至	令和 8年 3月27日

積算内訳書

工事名	令和6・7年度三国川ダム非常用発電機更新その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	111,950,000	
電源設備	式	1	111,950,000	
発電設備	式	1	111,950,000	発動発電装置 (製作のみ) オープン型(発電機盤自立型) 3φ3W 6600V 50Hz 400kVA ; 発電機盤 (製作のみ) 屋内自立型 ; 排風ダクト (製作のみ) 1 台 1 面 1 面
機器単体費	式	1	111,950,000	
電気設備	式	1	526,121	
電源設備工	式	1	386,621	
配管・配線工	式	1	271,008	屋内配線 CVVケーブル 2.0mm2×15C ; 屋内配線 CVVケーブル 2.0mm2×10C ; 屋内配線 CVVケーブル 2.0mm2×5C ; 屋内配線 CVVケーブル 2.0mm2×4C ; 屋内配線 CVVケーブル 2.0mm2×3C ; 屋内配線 CVVケーブル 2.0mm2×2C ; 屋内配線 CVVケーブル 1.25mm2×5C ; 屋内配線 15 m 15 m 12 m 18 m 32 m 32 m 15 m 15 m

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度三国川ダム非常用発電機更新その 2 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
配管・配線撤去工	式	1	115, 613	CVVケーブル 1. 25mm2×3C ； 屋内配線	16	m
				CVVケーブル 1. 25mm2×2C ；		
				屋内配線撤去	15	m
				CVVケーブル 2. 0mm2×15C ；		
				屋内配線撤去	15	m
				CVVケーブル 2. 0mm2×10C ；		
				屋内配線撤去	12	m
				CVVケーブル 2. 0mm2×5C ；		
				屋内配線撤去	18	m
				CVVケーブル 2. 0mm2×4C ；		
				屋内配線撤去	32	m
				CVVケーブル 2. 0mm2×3C ；		
				屋内配線撤去	32	m
				CVVケーブル 2. 0mm2×2C ；		
				屋内配線撤去	15	m
CVVケーブル 1. 25mm2×5C ；						
屋内配線撤去	15	m				
CVVケーブル 1. 25mm2×3C ；						
屋内配線撤去	16	m				
CVVケーブル 1. 25mm2×2C ；						
工場製品輸送工	式	1	139, 500			
輸送工	式	1	139, 500	輸送(電気)	1	式
直接工事費	式	1	526, 121			
共通仮設費	式	1	42, 525			
共通仮設費	式	1	6, 525			
技術管理費	式	1	6, 525	電気通信施設資産管理用データ作成費	1	式

積算内訳書

工事名	令和 6 ・ 7 年度三国川ダム非常用発電機更新その 2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	36,000	
純工事費	式	1	568,646	
現場管理費	式	1	190,000	
機器間接費	式	1	3,828,000	
機器管理費	式	1	3,828,000	
工事原価	式	1	4,586,646	
一般管理費等	式	1	1,043,354	
工事価格	式	1	117,580,000	