

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度三国川ダム維持作業
工事地名	新潟県南魚沼市清水瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	三国川ダム管理所		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	369日間	自	令和 7年 3月28日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度三国川ダム維持作業					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持	式	1	32,413,176			
維持作業	式	1	32,413,176			
機動作業	式	1	24,073,927	機動班	200	日
				材料費	1	式
				ホイールローダー	1	時間
				1.5～1.7m3 ;		
				ダンプトラック	10	時間
				10t積級 ;		
				ダンプトラック	10	時間
				4t積級 ;		
				トラック(クレーン装置付)	40	時間
				4～4.5t級 吊能力2.9t ;		
				バックホウ(クローラ)	70	時間
				山積0.8m3 ;		
				バックホウ(クローラ)	20	時間
				山積0.45m3 ;		
				バックホウ(クローラ)	1	時間
				山積0.28m3 ;		
				小型バックホウ(クローラ)	10	日
				山積0.13m3 ;		
				労務(1)	210	人
				普通作業員 ;		
				労務(2)	1	人
				軽作業員 ;		
流木処理工	式	1	234,600	流木集積運搬	20	m3
除雪工	式	1	8,104,649	ロータリ除雪車(A作業)	80	時間
				7:00～19:00 ;		
				ロータリ除雪車(B作業)	30	時間
				19:00～7:00 ;		
				除雪トレーサ(A作業)	100	時間
				7:00～19:00 ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度三国川ダム維持作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				除雪トレーサ (B作業) 70 時間 19:00～7:00 ;
				バックホウ (A作業) 1 時間 山積0.45m3 ;
				人力除雪 (A作業) 20 時間 7:00～19:00 ;
				凍結防止剤散布 (A作業) 10 時間 7:00～19:00 ;
				凍結防止剤散布 (B作業) 10 時間 19:00～7:00 ;
				凍結防止剤 2,540 kg
直接工事費	式	1	32,413,176	
共通仮設費	式	1	2,382,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,382,000	
純工事費	式	1	34,795,176	
現場管理費	式	1	11,586,000	
工事原価	式	1	46,381,176	
一般管理費等	式	1	8,698,824	
工事価格	式	1	55,080,000	