

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 関屋出張所堤防外維持管理工事
工事地名	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	管 理 課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 関屋出張所堤防外維持管理工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	73, 306, 453			
除草工		式	1	72, 983, 953			
堤防除草工		式	1	27, 392, 484	除草	384, 000	m2
					肩掛け式		
					除草	175, 000	m2
					ハッドガイト式		
					除草	234, 000	m2
					ロングリーチ式		
					除草	960, 000	m2
					大型遠隔操縦式		
					除草	22, 600	m2
					芝刈機		
堤防集草工		式	1	45, 591, 469	人力集草・積込運搬	421, 000	m2
					DID区間無し；		
					人力集草・積込運搬	245, 000	m2
					DID区間有り；		
					人力集草・積込運搬	28, 400	m2
					DID区間有り；		
					人力集草・積込運搬	1, 000	m2
					DID区間有り；		
					人力集草・積込運搬	1, 000	m2
					DID区間有り；		
					大型機械集草・積込運搬	376, 000	m2
					DID区間無し；		
					大型機械集草・積込運搬	95, 300	m2
					DID区間有り；		
					大型機械集草・積込運搬	250, 000	m2
					DID区間有り；		
					大型機械集草・積込運搬	1, 000	m2
					DID区間有り；		
					積込運搬 芝刈機施工箇所	1, 000	m2
					DID区間有り；		

積算内訳書

工事名	R 6 関屋出張所堤防外維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				積込運搬 芝刈機施工箇所 DID区間有り；	1,000	m2
堤防養生工	式	1	322,500			
芝養生工	式	1	322,500	抜根 抜根+集草+積込運搬；	3,000	m2
河川修繕	式	1	30,623,623			
管理用道路補修工	式	1	45,309			
天端補修工	式	1	45,309	天端補修A 天端補修B 天端補修C 天端補修D	10 10 10 10	m2 m2 m2 m2
河川維持工	式	1	25,881,814			
河川維持工	式	1	25,881,814	維持作業A 普通作業員2人/日； 維持作業B 軽作業員2人/日； 維持作業C 造園工1人/日； 維持作業D 土木一般世話役1人/日； 維持作業E 交通誘導警備員2人/日； 維持作業F バックホウ平積0.35m3 運転手付； 維持作業G バックホウ平積0.6m3 運転手付； 維持作業H ロングアームバックホウ平積0.3m3 運転手付； 維持作業I ダンプトラック2t 運転手付；	150 10 10 10 100 50 10 10 150	日 日 日 日 日 日 日 日 日

積算内訳書

工事名	R 6 関屋出張所堤防外維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				維持作業J ダンプトラック4t 運転手付；	50	日
				維持作業K ダンプトラック10t 運転手付；	10	日
				維持作業L クレーン付4t積 2.9t吊 運転手付；	30	日
				維持作業M 高所作業車 直進式22m 運転手付；	5	日
				維持作業N 作業船；	5	日
				維持作業O 塵芥；	5	m2
				維持作業P 芝生；	500	m2
				維持作業Q 土のう製作・設置；	50	袋
				維持作業R 橋梁点検車 作業床高約6m 積載質量200kg；	1	日
廃材処分工	式	1	4, 696, 500			
廃材処分工	式	1	4, 696, 500	廃材処分A Co殻(有筋)；	10	t
				廃材処分B Co殻(無筋)；	10	t
				廃材処分C 木材廃材(木くず解体物)；	10	t
				廃材処分D 木材廃材(木くず生木)；	50	t
				廃材処分E テレビ(15型以下)；	5	台
				廃材処分F テレビ(16型以上)；	5	台
				廃材処分G エアコン；	5	台

積算内訳書

工事名	R 6 関屋出張所堤防外維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				廃材処分H 冷蔵庫(170ℓ以下)；	5	台
				廃材処分I 冷蔵庫(171ℓ以上)；	5	台
				廃材処分J パソコン(液晶)；	5	台
				廃材処分K パソコン(CRT)；	5	台
				廃材処分L 洗濯機；	5	台
				廃材処分M 汚泥；	10	m3
				廃材処分N 刈草；	140	t
河川維持	式	1	3, 586, 919			
設営責任者	式	1	569, 066			
設営責任者	式	1	569, 066	A	130	時間
				B	25	時間
				C	1	時間
設営作業員	式	1	2, 832, 346			
設営作業員	式	1	2, 832, 346	A	700	時間
				B	105	時間
				C	1	時間
運転	式	1	11, 044			
運転手(一般)	式	1	11, 044	A	1	時間
				B	1	時間
				C	1	時間
借上機械	式	1	5, 589			

積算内訳書

工事名	R 6 関屋出張所堤防外維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
借上連絡車	式	1	967	借上連絡車	1	時間
借上トラック	式	1	2,478	借上トラック	1	時間
借上クレーン装置付トラック	式	1	2,144	借上クレーン装置付トラック	1	時間
直接経費	式	1	149,330			
軽油	式	1	149,330	軽油	1,090	リットル
滞在費	式	1	19,544	1.2号；		
設営責任者	式	1	10,909	宿泊費	1	泊
				日当	1	日
設営責任者以外	式	1	8,635	宿泊費	1	泊
				日当	1	日
河川維持	式	1	1,949,975			
直接人件費	式	1	983,875			
事前打合せ	式	1	496,700	事前打合せ	1	回
出水時・地震時管理者・海岸特別点検者	式	1	36,720	A点検	5	時間
				B点検	1	時間
				C点検	1	時間
				D点検	1	時間
出水時巡視員・地震時巡視員	式	1	321,290	A点検	50	時間
				B点検	10	時間
				C点検	10	時間
				D点検	10	時間
運転員	式	1	129,165	A点検	25	時間
				B点検	5	時間
				C点検	5	時間
				D点検	5	時間

積算内訳書

工事名	R 6 関屋出張所堤防外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接経費(その他原価除く)	式	1	38,680	
直接経費(その他原価除く)	式	1	38,680	巡視用自動車 40 時間
その他原価	式	1	245,975	
その他原価	式	1	245,975	その他原価 1 式
一般管理費	式	1	681,445	
一般管理費	式	1	681,445	一般管理費 1 式
直接工事費	式	1	109,466,970	
共通仮設費	式	1	8,261,880	
共通仮設費	式	1	122,880	
運搬費	式	1	52,880	維持作業S 1 日 交通船運転 鋼製D50PS ;
技術管理費	式	1	70,000	河川維持管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,139,000	
純工事費	式	1	117,728,850	
現場管理費	式	1	37,860,000	
工事原価	式	1	155,588,850	
一般管理費等	式	1	24,731,150	
工事価格	式	1	180,320,000	