

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 信濃川下流河川事務所無停電電源装置更新工事
工事地名	信濃川下流河川事務所

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	管 理 課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	239日間	自 令和 6年 8月 2日 至 令和 7年 3月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 6 信濃川下流河川事務所無停電電源装置更新工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	40,940,000		
電源設備	式	1	40,940,000		
無停電電源設備	式	1	40,940,000	入出力盤	1 面
				UPS盤	1 面
				20kVA ;	
				蓄電池盤	1 面
				蓄電池	30 個
				50Ah ;	
機器単体費	式	1	40,940,000		
電気設備	式	1	753,167		
電源設備工	式	1	620,667		
無停電電源設備設置工	式	1	178,840	無停電電源装置据付・調整	1 台
				入出力盤含む	
				20kVA ;	
				蓄電池盤据付	1 面
				蓄電池含む	
配管・配線工	式	1	313,871	屋内配線	8 m
				(材料)	
				CVT60mm2 ;	
				屋内配線	9 m
				(材料)	
				CV150mm2×2C ;	
				屋内配線	8 m
				(材料)	
				IV22mm2 ;	
				屋内配線	6 m
				CV22mm2×2C ;	
				屋内配線	4 m
				CV60mm2×2C ;	

積算内訳書

工事名	R 6 信濃川下流河川事務所無停電電源装置更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				屋内配線 FCPEV-S0.65mm-10P ;	4	m
				屋内配線 CV22mm2×2C ;	6	m
				屋内配線 CV60mm2×2C ;	6	m
				屋内配管 FCPEV-S0.65mm-10P ;	6	m
				屋内配線 CV22mm2×2C ;	7	m
				屋内配線 CV60mm2×2C ;	19	m
				屋内配線 FCPEV-S0.65mm-10P ;	25	m
				屋内配線 CV22mm2×2C ;	0.5	m
無停電電源設備撤去工	式	1	73,640	無停電電源装置撤去 (不使用) 15kVA ;	1	台
				蓄電池盤撤去 蓄電池含む	1	面
配管・配線撤去工	式	1	54,316	屋内配線 (不使用) EM-CE22mm2×2C ;	6	m
				屋内配線 (不使用) SWVP0.5mm×22C ;	3	m
				屋内配線 (不使用) EM-CE22mm2×2C ;	11	m
				屋内配線 (不使用) SWVP0.5mm×22C ;	5	m
				屋内配線	16	m

積算内訳書

工事名	R 6 信濃川下流河川事務所無停電電源装置更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(不使用) EM-CE22mm2×2C ; 屋内配線 8 m (不使用) SWVP0.5mm×22C ; 屋内配線 26 m (不使用) EM-CE22mm2×2C ; 屋内配線 25 m (不使用) SWVP0.5mm×22C ;
工場製品輸送工	式	1	132,500	
輸送工	式	1	132,500	輸送(電気) 貸切6t ～340km ; 1 式
直接工事費	式	1	753,167	
共通仮設費	式	1	70,220	
共通仮設費	式	1	1,220	
技術管理費	式	1	1,220	電気通信施設DB(ETAシステム登録用)データ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	69,000	
純工事費	式	1	823,387	
現場管理費	式	1	337,000	
機器間接費	式	1	4,514,000	
技術者間接費	式	1	15,000	

積算内訳書

工事名	R 6 信濃川下流河川事務所無停電電源装置更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
機器管理費	式	1	4,499,000	
工事原価	式	1	5,674,387	
一般管理費等	式	1	1,295,613	
工事価格	式	1	47,910,000	