

積算内訳書

1. 工事名

工事名	有明浜工区離岸堤補修ブロック製作外工事
工事地名	新潟県新潟市西区山田地先外1箇所

2. 工事内容

1)	事務所名	信濃川下流河川事務所 海岸課		
2)	主 工 種	海岸工事		
3)	工 期	175日間	自	令和 6年10月 2日
			至	令和 7年 3月25日
4)	工事概要			

積算内訳書

工事名	有明浜工区離岸堤補修ブロック製作外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
海域堤防		式	1	75,587,345			
海域堤本体工		式	1	74,920,945			
海岸コンクリートブロック工		式	1	74,920,945	海岸コンクリートブロック製作 無筋ブロック ブロック(実質量) 9.764t ;	167	個
					海岸コンクリートブロック製作 無筋ブロック ブロック(実質量) 9.577t ;	126	個
					海岸コンクリートブロック製作 鉄筋ブロック ブロック(実質量) 4.073t ;	443	個
					海岸コンクリートブロック積込 5.5tを超え10.0t未満 ;	150	個
					海岸コンクリートブロック積込 2.5tを超え5.5t未満 ;	225	個
仮設工		式	1	666,400			
交通管理工		式	1	666,400	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	75,587,345			
共通仮設費		式	1	8,812,000			
共通仮設費		式	1	1,821,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	1,821,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	6,991,000			
純工事費		式	1	84,399,345			
現場管理費		式	1	22,424,000			
工事原価		式	1	121,475,915			

積算内訳書

工事名	有明浜工区離岸堤補修ブロック製作外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
海域堤防		式	1	7,640,595		
海域堤本体工		式	1	2,358,900		
海岸コンクリートブロック工		式	1	2,358,900	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 8.5km以下；	150 個
					海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 8.5km以下；	225 個
					海岸コンクリートブロック荷卸 5.5tを超え11.0t以下；	150 個
					海岸コンクリートブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下；	225 個
養浜工		式	1	3,817,200		
養浜工		式	1	3,817,200	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	2,000 m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2,000 m3
					押土(ルーズ) 土砂；	2,000 m3
仮設工		式	1	1,464,495		
工事用道路工		式	1	981,355	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
					敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
交通管理工		式	1	483,140	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	7,640,595		
共通仮設費		式	1	3,773,975		

積算内訳書

工事名	有明浜工区離岸堤補修ブロック製作外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	2,798,975	
運搬費	式	1	2,672,975	仮設材運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	126,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	975,000	
純工事費	式	1	11,414,570	
現場管理費	式	1	3,238,000	
工事原価	式	1	14,652,570	