

積算内訳書

1. 工事名

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2工事
工事地名	新潟県新潟市中央区美咲町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	179日間	自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 3月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	118,943,967		
地盤改良工		式	1	62,767,500		
締固め改良工		式	1	62,767,500	静的締固め砂杭工法	294 本
					改良径φ0.7mL=6.2m、ドレーン径φ0.4mL=3.0m、改良長L=9.2m；	
					静的締固め砂杭工法	39 本
					改良径φ0.7mL=6.0m、ドレーン径φ0.4mL=3.0m、改良長L=9.0m；	
法覆護岸工		式	1	23,092,532		
法枠工		式	1	16,408,566	プレキャスト法枠	744 m2
					格子枠L=1400 栗石(再利用)、裏込めRC-40(再利用)；	
					隔壁工	10.2 m
					タイプ1；	
					小口止工	9.8 m
					タイプ8；	
					目地板	23 m2
					樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；	
					コンクリート基礎	176 m
					1型 基礎碎石RC-40(再利用)；	
平張工		式	1	6,683,966	平張コンクリート	958 m2
					21-8-40BB W/C≤60% t=200mm 基礎碎石RC-40(再利用)；	
構造物撤去工		式	1	1,655,824		
構造物取壊し工		式	1	1,140,736	コンクリート構造物取壊し	112 m3
					無筋構造物 機械施工；	
					中詰・裏込め材撤去	480 m3
運搬処理工		式	1	515,088	殻運搬	112 m3
					コンクリート殻(無筋)；	
					殻処分	112 m3

積算内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	31,428,111	
工事用道路工	式	1	31,428,111	川裏工事用道路 1 式 川表側仮設坂路 1 式 川表側施工基面 1 式 敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 150mm ; 敷鉄板 1 式 22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 ; 大型土のう工 1 式 耐候性土のう(1年対応) ;
直接工事費	式	1	118,943,967	
共通仮設費	式	1	18,571,249	
共通仮設費	式	1	8,081,249	
運搬費	式	1	5,437,249	仮設材運搬費 1 式 分解組立輸送費 1 式 施工機、プラント ;
現場環境改善費 (率計上)	式	1	2,644,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	10,490,000	
純工事費	式	1	137,515,216	
現場管理費	式	1	37,981,000	
工事原価	式	1	175,496,216	
一般管理費等	式	1	27,933,784	

積算内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	203,430,000	