

積算内訳書

1. 工事名

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その3 工事
工事地名	新潟県新潟市中央区美咲町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 6年10月 1日 至 令和 7年 3月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その3工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	102,702,016		
地盤改良工		式	1	53,127,000		
締固め改良工		式	1	53,127,000	静的締固め砂杭工法 改良径φ0.7mL=6.0m、ドレーン径φ0.4mL=3.0m、 改良長L=9.0m；	78 本
					静的締固め砂杭工法 改良径φ0.7mL=5.4m、ドレーン径φ0.4mL=3.0m、 改良長L=8.4m；	228 本
法覆護岸工		式	1	21,212,102		
法枠工		式	1	15,076,622	プレキャスト法枠 格子枠L=1400 栗石(再利用)、裏込めRC-40(再 利用)；	682 m2
					隔壁工 タイプ1；	9.4 m
					小口止工 タイプ8；	9.8 m
					目地板 樹脂発泡体(15倍発泡)t=10；	21 m2
					コンクリート基礎 1型 基礎碎石RC-40(再利用)；	162 m
					平張工	式
構造物撤去工		式	1	1,301,922		
構造物取壊し工		式	1	906,408	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	86 m3
					中詰・裏込め材撤去	440 m3
運搬処理工		式	1	395,514	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	86 m3
					殻処分	86 m3

積算内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その3工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					コンクリート殻(無筋)；		
仮設工		式	1	27,060,992			
工事用道路工		式	1	27,060,992	川裏工事用道路	1	式
					川表側仮設坂路	1	式
					川表側施工基面	1	式
					敷砂利	1	式
					RC-40 敷厚 150mm；		
					敷鉄板	1	式
					22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去；		
					大型土のう工	1	式
					耐候性土のう(1年対応)；		
直接工事費		式	1	102,702,016			
共通仮設費		式	1	16,765,694			
共通仮設費		式	1	7,461,694			
運搬費		式	1	5,116,694	仮設材運搬費	1	式
					分解組立輸送費	1	式
					施工機、プラント；		
現場環境改善費（率計上）		式	1	2,345,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	9,304,000			
純工事費		式	1	119,467,710			
現場管理費		式	1	33,952,000			
工事原価		式	1	153,419,710			
一般管理費等		式	1	24,860,290			

積算内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	178,280,000	