

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小須戸橋左岸取付道路その7工事
工事地名	新潟県新潟市南区上八枚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	208日間	自 令和 6年10月21日 至 令和 7年 5月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その7工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	148,360,454		
道路土工		式	1	2,310,040		
路体盛土工		式	1	2,310,040	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	2,500 m3 1 式 1 式
地盤改良工		式	1	143,201,464		
固結工		式	1	143,201,464	スラリー攪拌 白黒(No.9～10) 特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 2 7.6m 長さ(杭長) 26.9m； スラリー攪拌 白黒(No.6+13～9) 特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 3 1.6m 長さ(杭長) 27.9m； スラリー攪拌 白黒(No.6+13～9) 特殊土用 バラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 2 8.6m 長さ(杭長) 27.9m； 中層混合処理 白黒(No.5+9～6+13) 改良深度 8.6m 施工規模 808m3；	30 本 90 本 180 本 808 m3
仮設工		式	1	2,848,950		
工事用道路工		式	1	2,848,950	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 土のう 丸型110×110 2.0t用 長期仮設対応(3年)型；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その7工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接工事費	式	1	148,360,454		
共通仮設費	式	1	26,621,564		
共通仮設費	式	1	12,260,564		
運搬費	式	1	10,895,964	重建設機械分解組立輸送費 重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	14,600	土質等試験費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,350,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	14,361,000		
純工事費	式	1	174,982,018		
現場管理費	式	1	53,120,000		
工事原価	式	1	228,102,018		
一般管理費等	式	1	35,007,982		
工事価格	式	1	263,110,000		