

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小須戸橋左岸取付道路その8工事
工事地名	新潟県新潟市南区上八枚地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	205日間	自 令和 6年10月21日 至 令和 7年 5月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その8工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	113, 210, 444			
道路土工		式	1	8, 635, 194			
路体盛土工		式	1	6, 379, 044	路体(築堤)盛土	2	m3
					2. 5m未満；		
					路体(築堤)盛土	40	m3
					2. 5m以上4. 0m未満；		
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂 土量50, 000m3未満；		
路体盛土工(ICT)		m3	1	2, 256, 150	路体(築堤)盛土(ICT)	8, 900	m3
					4. 0m以上；		
地盤改良工		式	1	100, 116, 000			
固結工		式	1	100, 116, 000	スラリー攪拌	170	本
					白黒(No. 9～11+10)		
					特殊土用 べラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27		
					. 6m 長さ(杭長) 26. 9m；白黒は白根黒崎線の		
					略称		
					スラリー攪拌	100	本
					白安(No. 46+14. 4～49)		
					特殊土用 べラ 杭径 1600mm 長さ(打設長) 27		
					. 5m 長さ(杭長) 26. 5m；白安は白根安田線の		
					略称		
仮設工		式	1	4, 459, 250			
工事用道路工		式	1	4, 459, 250	敷鉄板	1	式
					22×1, 524×6, 096(mm) 設置・撤去；		
					土のう	1	式
					丸型110×110 長期仮設対応(3年)型；		
直接工事費		式	1	113, 210, 444			

積算内訳書

工事名	小須戸橋左岸取付道路その8工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	22,337,574	
共通仮設費	式	1	11,084,574	
運搬費	式	1	9,411,578	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	586,996	土質等試験費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,086,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,253,000	
純工事費	式	1	135,548,018	
現場管理費	式	1	41,678,000	
工事原価	式	1	177,226,018	
一般管理費等	式	1	28,173,982	
工事価格	式	1	205,400,000	