

積算内訳書

1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その10工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	133日間	自 令和 6年11月 1日 至 令和 7年 3月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その10工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	79,128,930	
河川土工	式	1	77,778,330	
掘削工	式	1	6,101,020	掘削 5,600 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 水中部 7,900 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3未満；
掘削工 (ICT)	m3	1	2,395,310	掘削 (ICT) 1,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 (ICT) 水中 2,600 m3 土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	69,282,000	土砂等運搬 1 式 笠木 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 馬堀 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 赤塚 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	1,350,600	
工事用道路工	式	1	958,800	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096 (mm) 設置・撤去；
汚濁防止工	式	1	391,800	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 連続7メートルφ300 3m×20m 2000以上3000未満；
直接工事費	式	1	79,128,930	

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１０工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	9,306,357	
共通仮設費	式	1	3,032,357	
運搬費	式	1	1,595,503	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	621,854	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	815,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,274,000	
純工事費	式	1	88,435,287	
現場管理費	式	1	24,302,000	
工事原価	式	1	112,737,287	
一般管理費等	式	1	19,022,713	
工事価格	式	1	131,760,000	