

積算内訳書

1. 工事名

工事名	金衛町第4号ヘッドランド災害復旧工事
工事地名	新潟県新潟市中央区西船見町地先

2. 工事内容

1)	事務所名	信濃川下流河川事務所 海岸課		
2)	主 工 種	海岸工事		
3)	工 期	160日間	自	令和 6年 5月 1日
			至	令和 6年10月 7日
4)	工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	金衛町第4号ヘッドランド災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
突堤・人工岬	式	1	153,551,662		
突堤基礎工	式	1	2,750,432		
洗掘防止工	式	1	2,750,432	アスファルトマット敷設 強化マット(孔あきタイプ) t=50mm 11.3m×5.5m ;	1,616 m2
突堤本体工	式	1	96,865,120		
捨石工	式	1	43,197,630	捨石(海上) 瀬取り 岩石等 200～500kg/個 ; 表面均し 捨石均し 荒均し ;	2,130 m3 1,660 m2 5,460 m2
被覆ブロック工	式	1	53,667,490	ブロック据付(海上)(1スイング)水中部 エックスブロック24t型 ; ブロック据付(海上)(1スイング)陸上部 エックスブロック18t型 ; ブロック据付(海上)(1スイング)水中部 エックスブロック18t型 ; ブロック据付(海上)(1スイング)水中部 エックスブロック18t型 ; ブロック据付(海上)(1スイング)陸上部 エックスブロック15t型 ; ブロック据付(海上)(1スイング)水中部 エックスブロック15t型 ; ブロック据付(海上)(1スイング)水中部 エックスブロック15t型 ; ブロック据付(海上)(1スイング)陸上部 エックスブロック12t型 ; ブロック据付(海上)(1スイング)水中部 エックスブロック12t型 ; ブロック据付(海上)(1スイング)水中部 エックスブロック12t型 ;	39 個 114 個 58 個 640 個 42 個 28 個 154 個 33 個 15 個 97 個

積算内訳書

仮番号

工事名	金衛町第 4 号ヘッドランド災害復旧工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工		式	1	53, 667, 490		
既設ﾌﾞﾛｯｸ撤去工		式	1	53, 667, 490	ﾌﾞﾛｯｸ撤去仮置(海上)(1ｽｲﾝｸﾞ)水中部 エクｽﾌﾞﾛｯｸ24ｵｳ型；	39 個
					ﾌﾞﾛｯｸ撤去仮置(海上)(1ｽｲﾝｸﾞ)陸上部 エクｽﾌﾞﾛｯｸ18ｵｳ型；	114 個
					ﾌﾞﾛｯｸ撤去仮置(海上)(1ｽｲﾝｸﾞ)水中部 エクｽﾌﾞﾛｯｸ18ｵｳ型；	58 個
					ﾌﾞﾛｯｸ撤去仮置(海上)(1ｽｲﾝｸﾞ)水中部 エクｽﾌﾞﾛｯｸ18ｵｳ型；	640 個
					ﾌﾞﾛｯｸ撤去仮置(海上)(1ｽｲﾝｸﾞ)陸上部 エクｽﾌﾞﾛｯｸ15ｵｳ型；	42 個
					ﾌﾞﾛｯｸ撤去仮置(海上)(1ｽｲﾝｸﾞ)水中部 エクｽﾌﾞﾛｯｸ15ｵｳ型；	28 個
					ﾌﾞﾛｯｸ撤去仮置(海上)(1ｽｲﾝｸﾞ)水中部 エクｽﾌﾞﾛｯｸ15ｵｳ型；	154 個
					ﾌﾞﾛｯｸ撤去仮置(海上)(1ｽｲﾝｸﾞ)陸上部 エクｽﾌﾞﾛｯｸ12ｵｳ型；	33 個
					ﾌﾞﾛｯｸ撤去仮置(海上)(1ｽｲﾝｸﾞ)水中部 エクｽﾌﾞﾛｯｸ12ｵｳ型；	15 個
					ﾌﾞﾛｯｸ撤去仮置(海上)(1ｽｲﾝｸﾞ)水中部 エクｽﾌﾞﾛｯｸ12ｵｳ型；	97 個
					仮設工	
工事用道路工		式	1	268, 620	敷鉄板 22×1, 524×6, 096(mm) 設置・撤去；	1 式
直接工事費		式	1	153, 551, 662		
共通仮設費		式	1	29, 412, 502		
共通仮設費		式	1	19, 186, 502		
運搬費		式	1	4, 553, 502	仮設材運搬費	1 式
					作業船等えい航費	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	金衛町第4号ヘッドランド災害復旧工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					自航潜水士船(独航時)	4	回
					交通船	1	式
準備費	式	1	7,422,000	繋船費(海岸)	1	式	
安全費	式	1	5,830,000	安全監視船	50	日	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,381,000				
共通仮設費(率計上)	式	1	10,226,000				
純工事費	式	1	182,964,164				
現場管理費	式	1	41,898,000				
工事原価	式	1	224,862,164				
一般管理費等	式	1	34,597,836				
工事価格	式	1	259,460,000				