

積算内訳書

1. 工事名

工事名	美咲町地区堤防災害復旧工事
工事地名	新潟県新潟市中央区美咲町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	115日間	自 令和 6年 5月 8日 至 令和 6年 8月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	34,378,705		
河川土工	式	1	10,142,846		
掘削工	式	1	2,902,066	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 表土 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 現場内 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	3,200 m3 460 m3 1 式 1 式 1 式
盛土工	式	1	770,880	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	3,300 m3
法面整形工	式	1	6,469,900	法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無； 土材料 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2,200 m2 1 式 1 式
法覆護岸工	式	1	3,858,800		
植生工	式	1	3,858,800	張芝 張芝工 500m2以上；	2,200 m2
根固め工	式	1	7,440,717		
根固めブロック工	式	1	7,440,717	消波根固めブロック積込 消波根固めブロック運搬 (天野防災ST) 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 5.5km以下； 消波根固めブロック運搬	460 袋 200 袋 158 袋

積算内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(西区山田) 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 5.5km以下 ; 消波根固めブロック運搬 102 袋 (赤渋防災ST) 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 14.0km以下 ; 消波根固めブロック横取り 460 袋 消波根固めブロック運搬 460 袋 (現場内) 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 0.5km以下 ; 袋詰玉石 200 袋 2t用(長期性能型) 流用又は採取材 ; 袋詰玉石 260 袋 シート張工 95 枚 シート養生 ;
付帯道路工	式	1	4,228,525	
アスファルト舗装工	式	1	4,228,525	下層路盤(車道・路肩部) 1,750 m2 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 1,750 m2 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 密粒度アスコン新20F H再生材入 舗装厚 50mm 3.0m超 ;
仮設工	式	1	8,707,817	
工事用道路工	式	1	8,114,177	坂路撤去 1,500 m3 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 土のう撤去 1 式 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	593,640	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	34,378,705	

積算内訳書

工事名	美咲町地区堤防災害復旧工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	9,476,500	
共通仮設費	式	1	5,612,500	
運搬費	式	1	4,664,500	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	948,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,864,000	
純工事費	式	1	43,855,205	
現場管理費	式	1	15,458,000	
工事原価	式	1	59,313,205	
一般管理費等	式	1	10,826,795	
工事価格	式	1	70,140,000	