

積算内訳書

1. 工事名

工事名	有明浜工区離岸堤補修その3外工事
工事地名	新潟県新潟市西区上新栄町地先～中央区関屋地先外1箇所

2. 工事内容

1)	事務所名	信濃川下流河川事務所 海岸課		
2)	主 工 種	海岸工事		
3)	工 期	266日間	自	令和 7年 2月17日
			至	令和 7年11月 9日

積算内訳書

工事名	有明浜工区離岸堤補修その 3 外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
海域堤防		式	1	62,864,173		
海域堤基礎工		式	1	24,902,294		
捨石工		式	1	21,770,270	捨石(海上)	118 m3
					砂利 C-40 ;	
					捨石(海上)	1,100 m3
					瀬取り	
					岩石等 200～500kg/個 ;	
捨石均し					1,350 m2	
					荒均し ;	
洗掘防止工		式	1	1,693,824	アスファルトマット敷設	704 m2
					強化マット(孔あきタイプ) t=50mm 8.0m×5.5m ;	
吸出し防止工		式	1	1,438,200	吸出防止材敷設	1,175 m2
					引張強度 2,940N/3cm以上 ;	
海域堤基礎工		式	1	8,999,000		
捨石工		式	1	8,999,000	捨石(海上)	210 m3
					瀬取り	
					岩石等 200～500kg/個 ;	
					捨石均し	1,000 m2
					荒均し ;	
海域堤本体工		式	1	17,051,326		
海岸コンクリートブロック工		式	1	17,051,326	海岸コンクリートブロック積込	286 個
					海岸コンクリートブロック運搬(陸上)	286 個
					5.5tを超え11.0t以下 積込み・荷卸 1個 0.5km	
					以下 ;	
					海岸コンクリートブロック荷卸	286 個
					海岸コンクリートブロック据付(海上)	412 個
					無筋ブロック 7.5tを超え12.5t以下 ブロック購入	
					無 ;	
海域堤本体工		式	1	8,490,880		

積算内訳書

工事名	有明浜工区離岸堤補修その3外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
海岸コンクリートブロック工	式	1	8,490,880	海岸コンクリートブロック運搬(陸上) 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 2個 9.5km以下 ;	320 個
				海岸コンクリートブロック荷卸 2.5tを超え5.5t以下 ;	320 個
				海岸コンクリートブロック据付(海上) 無筋ブロック 4.5t以下 ブロック購入無 ;	320 個
構造物撤去工	式	1	2,628,200		
既設構造物撤去工	式	1	2,628,200	捨石撤去 200～500kg/個 ;	200 m3
				既設ブロック撤去 2t ;	70 個
仮設工	式	1	792,473		
工事用道路工	式	1	678,163	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	114,310	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	62,864,173		
共通仮設費	式	1	29,988,988		
共通仮設費	式	1	24,947,988		
運搬費	式	1	7,102,388	仮設材運搬費	1 式
				作業船等えい航費	1 式
				自航潜水士船(独航時)	2 回
				交通船	1 式
準備費	式	1	6,986,000	繋船費(海岸)	1 式
安全費	式	1	10,181,600	安全監視船	88 日

積算内訳書

工事名	有明浜工区離岸堤補修その３外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	678,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,041,000	
純工事費	式	1	92,853,161	
現場管理費	式	1	22,247,000	
工事原価	式	1	159,169,528	
一般管理費等	式	1	24,980,472	
工事価格	式	1	184,150,000	

積算内訳書

工事名	有明浜工区離岸堤補修その3外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
海域堤防	式	1	28,613,239		
海域堤本体工	式	1	25,742,720		
海岸コンクリートブロック工	式	1	25,742,720	海岸コンクリートブロック製作 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 4.073 t ;	320 個
				海岸コンクリートブロック積込 無筋ブロック 4t型 ;	320 個
仮設工	式	1	2,870,519		
工事用道路工	式	1	2,054,019	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;	1 式
交通管理工	式	1	816,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	28,613,239		
共通仮設費	式	1	5,666,128		
共通仮設費	式	1	2,390,128		
運搬費	式	1	1,575,128	仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	815,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,276,000		
純工事費	式	1	34,279,367		
現場管理費	式	1	9,790,000		
工事原価	式	1	44,069,367		