

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 三条出張所堤防外維持管理工事
工事地名	信濃川下流河川事務所三条出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	管 理 課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	0日間	自 契約締結日の翌日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 三条出張所堤防外維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	68,768,850		
除草工		式	1	68,425,050		
堤防除草工		式	1	53,156,190	除草 肩掛式	826,000 m2
					除草 ハト`ガ`イト`式	592,000 m2
					除草 ハト`ガ`イト`式遠隔操縦	639,000 m2
					除草 ハト`ガ`イト`式遠隔操縦	1,000 m2
					除草 ハト`ガ`イト`式搭乗操作	1,175,000 m2
					除草 大型遠隔操縦式	
堤防集草工		式	1	15,268,860	人力集草・積込運搬 DID区間無し；	305,000 m2
					機械集草・積込運搬 DID区間無し；	1,000 m2
					大型機械集草・積込運搬 DID区間無し；	97,000 m2
					梱包	1,000 m2
堤防養生工		式	1	343,800		
芝養生工		式	1	343,800	抜根	3,000 m2
					抜根+集草+積込運搬；	
河川修繕		式	1	14,527,178		
管理用道路補修工		式	1	4,793		
天端補修工		式	1	4,793	天端補修A 敷均し有 RC-40 49mm以上55mm未満；	1 m2
					天端補修B 敷均し無；	1 m2
					天端補修C	1 m2

積算内訳書

工事名	R 7 三条出張所堤防外維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 機械 施工； 天端補修D 再生密粒度アスファルト混合物(13) 舗装厚40mm 人力 施工；	1	m2
河川維持工	式	1	13,845,685			
河川維持工	式	1	13,845,685	維持作業A 普通作業員2人/日； 維持作業B 軽作業員2人/日； 維持作業C 土木一般世話役1人/日； 維持作業D 交通誘導警備員2人/日； 維持作業E 技術員1人/日； 維持作業F バックホ平積0.35m3 運転手付； 維持作業G バックホ平積0.6m3 運転手付； 維持作業H ロングアームバックホ平積0.3m3 運転手付； 維持作業I ダンプトラック2t 運転手付； 維持作業J ダンプトラック4t 運転手付； 維持作業K ダンプトラック10t 運転手付； 維持作業L クレーン付トラック4t積 2.9t吊 運転手付； 維持作業M 高所作業車 直進式22m 運転手付； 維持作業N	100 1 1 20 1 40 20 20 20 20 10 10 5 1	日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 m2

積算内訳書

工事名	R 7 三条出張所堤防外維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				塵芥収集；		
				維持作業O	200	m2
				芝生；		
				維持作業P	1	袋
				土のう製作・設置；		
廃材処分工	式	1	676, 700			
廃材処分工	式	1	676, 700	廃材処分A	100	t
				Co殻(有筋)；		
				廃材処分B	5	t
				Co殻(無筋)；		
				廃材処分C	5	t
				木材廃材(木くず解体物)；		
				廃材処分D	5	t
				木材廃材(木くず生木)；		
				廃材処分E	5	台
				テレビ(15型以下)；		
				廃材処分F	1	台
				テレビ(16型以上)；		
				廃材処分G	1	台
				エアコン；		
				廃材処分H	1	台
				冷蔵庫(170L以下)；		
				廃材処分I	1	台
				冷蔵庫(171L以上)；		
				廃材処分J	1	台
				パ°コン(液晶)；		
				廃材処分K	1	台
				パ°コン(CRT)；		
				廃材処分L	1	台
				洗濯機；		
				廃材処分M	10	t
				刈草；		

積算内訳書

工事名	R 7 三条出張所堤防外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	1,854,686	
設営責任者	式	1	285,100	
設営責任者	式	1	285,100	A 65 時間 B 10 時間 C 1 時間
設営作業員	式	1	1,339,920	
設営作業員	式	1	1,339,920	A 300 時間 B 50 時間 C 10 時間
運転手	式	1	54,926	
運転手(一般)	式	1	54,926	A 10 時間 B 5 時間 C 1 時間
借上機械	式	1	35,996	
借上連絡車	式	1	10,150	借上連絡車 10 時間
借上トラック	式	1	2,536	借上トラック 1 時間
借上クレーン装置付トラック	式	1	23,310	借上クレーン装置付トラック 10 時間
直接経費	式	1	119,200	
軽油	式	1	119,200	軽油 800 L
滞在費	式	1	19,544	
設営責任者	式	1	10,909	宿泊費 1 泊 日当 1 日

積算内訳書

工事名	R 7 三条出張所堤防外維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
設営責任者以外	式	1	8,635	宿泊費 日当	1 泊 1 日
河川維持	式	1	2,900,001		
直接人件費	式	1	1,462,964		
事前打合せ	式	1	722,600	事前打合せ	1 回
出水時・地震時管理者	式	1	38,533	A点検 B点検 C点検 D点検	5 時間 1 時間 1 時間 1 時間
出水時巡視員・地震時点検員	式	1	520,684	A点検 B点検 C点検 D点検	110 時間 5 時間 1 時間 1 時間
運転員	式	1	181,147	A点検 B点検 C点検 D点検	50 時間 5 時間 1 時間 1 時間
直接経費(その他原価除く)	式	1	60,900		
直接経費(その他原価除く)	式	1	60,900	巡視用自動車	60 時間
その他原価	式	1	365,740		
その他原価	式	1	365,740	その他原価	1 式
一般管理等	式	1	1,010,397		
一般管理等	式	1	1,010,397	一般管理等	1 式
直接工事費	式	1	88,050,715		

積算内訳書

工事名	R 7 三条出張所堤防外維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	6,650,000	
共通仮設費	式	1	70,000	
技術管理費	式	1	70,000	河川維持管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	6,580,000	
純工事費	式	1	94,700,715	
現場管理費	式	1	30,932,000	
工事原価	式	1	125,632,715	
一般管理費等	式	1	20,477,285	
工事価格	式	1	146,110,000	