

積算内訳書

1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その1 1 工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	342日間	自 令和 7年 3月19日 至 令和 8年 2月23日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１１工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	114,049,023	
河川土工	式	1	109,919,950	
掘削工	式	1	8,788,090	掘削 32,700 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 水中部 1,600 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000未満；
残土処理工	式	1	101,131,860	土砂等運搬 1 式 三条田上 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 田上 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 松橋 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 馬堀 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 富永 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 大島 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	4,129,073	
工事用道路工	式	1	2,962,063	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
伐木除根工	式	1	863,610	伐木・伐竹(複合) 3,300 m2 伐木(人力施工：粗)；

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その1 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
汚濁防止工	式	1	303,400	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 連続7ポストφ300 3m×20m 2000以上3000未満；
直接工事費	式	1	114,049,023	
共通仮設費	式	1	11,478,080	
共通仮設費	式	1	3,027,080	
運搬費	式	1	1,933,080	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,094,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,451,000	
純工事費	式	1	125,527,103	
現場管理費	式	1	32,109,000	
工事原価	式	1	169,306,373	
一般管理費等	式	1	26,713,627	
工事価格	式	1	196,020,000	

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その 1 1 工事（三条大島工区）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸		式	1	7,053,270			
河川土工		式	1	5,275,364			
盛土工		式	1	4,600,226	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	310	m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	120	m3
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	580	m3
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土材料	1	式
法面整形工		式	1	675,138	法面整形(盛土部)	540	m2
					法面締固め無 現場制約無；		
					法面整形(盛土部)	600	m2
					法面締固め有 現場制約無；		
法覆護岸工		式	1	133,020			
植生工		式	1	133,020	野芝種子吹付	600	m2
有線通信線路設備工		式	1	1,347,988			
作業土工		式	1	585,240	埋戻し	60	m3
配管・配線工		式	1	159,535	屋外配管	97	m
					FEP80 2条；		
					埋設シート	97	m
					W=150 2倍；		
ハンドホール設置工		式	1	132,700	ハンドホール設置	1	箇所
					H2-9-2 蓋含む；		
光ケーブル仮設撤去工		式	1	178,464	光ケーブル配線	104	m
					仮設撤去・再使用		
					SM100C（コルゲート）；		

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１１工事（三条大島工区）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
光ケーブル敷設工	式	1	292,049	光ケーブル配線 労務費 SM100C-LAP； 光ケーブル直線接続 分岐有り 25㌦以下； 光ケーブル伝送損失試験 100心以下； 光ケーブル接続損失試験 100心以下；	104 m 1 箇所 1 方向 1 対向
構造物撤去工	式	1	296,898		
構造物取壊し工	式	1	130,466	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	1 式 550 m2
運搬処理工	式	1	166,432	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	28 m3 28 m3
直接工事費	式	1	7,053,270		
共通仮設費	式	1	999,000		
共通仮設費	式	1	117,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	117,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	882,000		
純工事費	式	1	8,052,270		
現場管理費	式	1	3,618,000		

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その 1 1 工事（三条大島工区）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	11,670,270	