

積算内訳書

1. 工事名

工事名	横場新田地区河道掘削その1 2 外工事
工事地名	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	信濃川下流河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	314日間	自 令和 7年 3月19日 至 令和 8年 1月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１２外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	67,931,240	
河川土工	式	1	64,235,000	
掘削工	式	1	10,605,000	掘削 21,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 水中部 9,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	53,630,000	土砂等運搬 1 式 田上 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 後須田 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	3,696,240	
工事用道路工	式	1	3,065,040	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
汚濁防止工	式	1	631,200	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 連続ポートφ300 3m×20m 2000以上3000未満；
直接工事費	式	1	67,931,240	
共通仮設費	式	1	8,440,430	
共通仮設費	式	1	2,897,430	
運搬費	式	1	2,177,430	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	720,000	

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１２外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,543,000	
純工事費	式	1	76,371,670	
現場管理費	式	1	21,628,000	
工事原価	式	1	202,434,127	
一般管理費等	式	1	30,555,873	
工事価格	式	1	232,990,000	

積算内訳書

工事名	横場新田地区河道掘削その１２外工事（戸石工区）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	71,815,543		
河川土工	式	1	66,991,110		
掘削工	式	1	9,457,210	掘削	15,400 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
				掘削 水中部	9,300 m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害有 10,000m3以上50,000m3未満；	
残土処理工	式	1	57,533,900	土砂等運搬	1 式
				田上	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
				後須田	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
仮設工	式	1	4,824,433		
工事用道路工	式	1	4,184,433	敷鉄板	1 式
				22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	
汚濁防止工	式	1	640,000	汚濁防止フェンス	1 式
				設置・撤去 連続ポートφ300 3m×20m 2000以上3000未満；	
直接工事費	式	1	71,815,543		
共通仮設費	式	1	9,812,914		
共通仮設費	式	1	4,010,914		
運搬費	式	1	3,256,914	仮設材運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	754,000		

積算内訳書

[illegible]